

PRZEDMIAR

Naprawa dachu w magazynie soli Obwodu Drogowego w Szczecinku

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	ilość
1	Rozebranie zarwanego dachu nad wjazdem do magazynu soli - cała konstrukcja 32	m ²	32,000
2	Wzmocnienie drewnianych belek - dwustronnie 32	m	32,000
3	Przybicie płyt gr 18 mm - nowa powierzchnia dachu 32	m ²	32,000
4	Impregnacja poprzez jednokrotne smarowanie grzybobójczymi preparatami solowymi desek i płyt 32	m ²	32,000
5	Uzupełnienie pokrycia gontami przy kryciu: pojedynczym 32	m ²	32,000
6	Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wysokości: do 4 m 2	kolumna	2,000
7	Utylizacja odpadów 1	kpl	1,000

Sporządziła:

STARSZY SPECJALISTA

Sylwia Bernatek

Zatwierdził:

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Rejonu w Szczecinku

Paweł Kosinski