

---

# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja nawierzchni dojazdu pożarowego nr 34 (nr inw.220-08/819) na terenie leśnictwa Bolimów  
INWESTOR : Nadleśnictwo Radziwiłłów  
ADRES INWESTORA : ul. Senatorówka 2/2, 96-330 Puszcza Mariańska  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paulina Karwańska-Kruszyna  
DATA OPRACOWANIA : 28.04.2022

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>			<b>Konservacja nawierzchni drogi wraz z poboczami</b>			
1 d.1	<b>KNNR 6 1301-05</b>	06.03.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm wraz z rozgarnięciem materiału poza pas drogowych 1940,00 x 0,75 x 2=2910,00m2 2910.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2910.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2910.000</b>
2 d.1	<b>KNNR 6 1301-05</b>	06.03.01	Ścięcie darniny ze środka jezdni przy grubości ścinania do 10 cm wraz z rozgarnięciem materiału poza pas drogowych 1940,00 x 0,50 = 970,00m2 970.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 970.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>970.000</b>
3 d.1	<b>KNNR 6 1301-01</b>	04.01.01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie 760,0 x 4,50 + 1180,0 x 5,00 = 9320,00m2 9320.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9320.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>9320.000</b>
4 d.1	<b>KNNR 6 1301-02</b>	04.01.01	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie 760,0 x 4,50 + 1180,0 x 5,00 = 9320,00m2 9320.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9320.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>9320.000</b>