

## PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD

**RZGW:** Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

**ZZ:** Zarząd Zlewni w Kaliszu

**NW:** Nadzór Wodny Kępno

**Nazwa zadania:**

Wykonanie bieżącej konserwacji cieków naturalnych w 2024 r. – Zarząd Zlewni Kalisz  
– Część nr 6 - obiekt Niesób - Nadzór Wodny Kępno

**Kod JCW wraz z nazwą wody w zlewni:**

- obiekt Niesób – Niesób (RW60001018429)
- obiekt Jamica – Jamica (RW60001718429)
- obiekt Struga Parzynowska - Struga Parzynowska (RW60002318429)

**Kilometraż cieków:**

- obiekt Niesób – 3 727mb w km 22+773 – 26+500
- obiekt Jamica – 4 900 mb w km 0+000 – 4+900
- obiekt Struga Parzynowska – 8 923 mb w km 0+000 – 0+300, 0+877 – 9+500

**Miejsce:**

- obiekt Niesób – gm. Wieruszów, pow. wieruszowski, woj. łódzkie;
- obiekt Jamica – gm. Baranów, pow. kępiński, woj. wielkopolskie
- obiekt Struga Parzynowska – gm. Kępno, pow. kępiński, woj. wielkopolskie

**Syntetyczny opis zakresu rzeczowego prac:**

konserwacja ww. cieków wykonywana w ramach obowiązku utrzymania wód publicznych ma na celu zapewnienie należytego stanu technicznego koryta cieków naturalnych, przywrócenie jego przepustowości oraz zabezpieczenie gruntów przed lokalnymi podtopieniami. Zakres prac obejmuje:

- obiekt Niesób – mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków z równoczesnym wyrzuceniem wykoszonego porostu na brzeg cieków, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków, wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków, rozdrobnienie masy zielonej, ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp, zapewnienie nadzoru przyrodniczego;
- obiekt Jamica – mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków z równoczesnym wyrzuceniem wykoszonego porostu na brzeg cieków, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków, wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków, rozdrobnienie masy zielonej, ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, wywożenie zrąbków, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, usunięcie zatorów z roślinności, gałęzi i konarów, zapewnienie nadzoru przyrodniczego;
- obiekt Struga Parzynowska – ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków, wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków, rozdrobnienie masy zielonej, ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp, usunięcie zatorów z roślinności, gałęzi i konarów, zapewnienie nadzoru przyrodniczego;

**Kontakt – osoba nadzorująca ze strony PGW WP:** Monika Kania - tel. (62) 600 60 43

**Przewidywany termin zakończenia prac:** 28.11.2024r.

**Zgłoszenie do RDOŚ:** tak/nie

**Nadzór przyrodniczy nad pracami:** tak/nie