

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO I GOSPODARCZEGO					
1		ETAP 2			
1.1		BUDYNEK MIESZKALNY - WYKOŃCZENIE			
1.1.		PIWNICA			
1	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach	m ²		
d.1.	0211-03	lub podłogach - 30% powierzchni posadzki			
1.1		15	m ²	15,00	
				RAZEM	15,00
2	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² meto-	m ²		
d.1.	0623-05	dą opryskiwania z przerwami - odgrzybienie 40% powierzchni ścian piwni-			
1.1		cy	m ²	39,02	
		39,016		RAZEM	39,02
3	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie z transportem me-	m ²		
d.1.	0802-03	chanicznym na stropach i podciągach			
1.1		15	m ²	15,00	
				RAZEM	15,00
4	KNR-W 2-	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu	m ²		
d.1.	02 2011-02	szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku			
1.1	analogia	SZPACHLOWANIE I PRZECIERANIE ŚCIAN TYNKIEM CIENKOWARS-	m ²	39,02	
		TWOWYM NP. MP75 KNAUF		RAZEM	39,02
		39,02			
5	KNR-W 2-	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu	m ²		
d.1.	02 2011-04	szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku			
1.1	analogia	SZPACHLOWANIE I PRZECIERANIE SUFITÓW TYNKIEM CIENKO-	m ²	18,75	
		WARSTWOWYM NP. MP75 KNAUF		RAZEM	18,75
		18,75			
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1.	1505-07	suchych tynków z gruntowaniem			
1.1		39,02+18,75	m ²	57,77	
				RAZEM	57,77
7	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.1.	0504-01				
1.1		18,75	m ²	18,75	
				RAZEM	18,75
8	KNR 4-01	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1.	0106-05	GRUZ WRAZ Z NADMIAREM ZIEMI			
1.1		18,75*0,15	m ³	2,81	
				RAZEM	2,81
9	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
d.1.	0607-01	poziome podposadzkowe			
1.1		DWUKROTNA IZOLACJA Z FOLII GR. 0,2mm	m ²	1,88	
		Krotność = 2		RAZEM	1,88
		18,75*0,10			
10	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.1.	1101-01	POSADZKA Z BETONU WODOSZCZELNEGO W8, GR. 12cm			
1.1	analogia	18,75*0,12	m ³	2,25	
				RAZEM	2,25
11		SCHODY O KONSTRUKCJI STALOWEJ - 4m ²	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
1.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych	m ²		
d.1.	2003-02	pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01			
1.1		ŚCIANKA DZIAŁOWA GK GRUBOŚCI 10CM ODDZIELAJACA SCHODY	m ²	18,00	
		PIWNICY OD PARTERU.		RAZEM	18,00
		IZOLACJA Z WEŁNY GR. 7CM ORAZ Z FOLII IZOLACYJNEJ OBUS-			
		TRONNIE			
		18			
13	KNR-W 2-	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu	m ²		
d.1.	02 2011-02	szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku			
1.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		18	m ²	18,00	
				RAZEM	18,00
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1505-05				
1.1		18	m ²	18,00	
				RAZEM	18,00
1.1.		PARTER			
2					
15	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
d.1.	2006-01				
1.2		220	m ²	220,00	
				RAZEM	220,00
16	KNR 0-23	Osadzenie narożników wypukłych z kątownika tynkarskiego	m		
d.1.	2612-08				
1.2	analogia	55,15	m	55,15	
				RAZEM	55,15
17	KNR-W 2-	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	02 2011-02				
1.2		220	m ²	220,00	
				RAZEM	220,00
18	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2009-04				
1.2		96	m ²	96,00	
				RAZEM	96,00
19	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1.	2009-08				
1.2		96	m ²	96,00	
				RAZEM	96,00
20	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1505-05				
1.2		220+96	m ²	316,00	
				RAZEM	316,00
21	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.	0204-07				
1.2		27	m ²	27,00	
				RAZEM	27,00
22	KNR 2-02	Okładziny ścian z kamieni dekoracyjnych	m ²		
d.1.	2101-01				
1.2	analogia	5,83	m ²	5,83	
				RAZEM	5,83
23	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2	m ²		
d.1.	202 2806-05				
1.2		12,08	m ²	12,08	
				RAZEM	12,08
24	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz cokołami z listew systemowych.	m ²		
d.1.	202 1136-01				
1.2		80,83	m ²	80,83	
				RAZEM	80,83
25	KNR-W 2-	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	szt		
d.1.	02 1022-01	DRZWI WEWNATRZNE DREWNIANE PŁYGINOWE PEŁNE DO POMIESZCZEŃ SYPIALNI I WIATROŁAPU - KOMPLETNE			
1.2	analogia	3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
26	KNR-W 2-	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	szt		
d.1.	02 1022-01	DRZWI WEWNATRZNE DREWNIANE PŁYGINOWE PEŁNE WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI DO ŁAZIENKI I PIWNICY - KOMPLETNE			
1.2		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	KNR 0-19 d.1. 0928-12 + 1.2 KNR 0-19 1023-12 analogia	Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV Montaż drzwi balkonowych drewnianych z naświetlem, z obróbką obsadzenia - drzwi tarasowe	m ²		
		2,2	m ²	2,20	
				RAZEM	2,20
28	KNR 2-02 d.1. 1209-01 1.2	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym	m		
		12,95	m	12,95	
				RAZEM	12,95
29	KNR-W 2- d.1. 02 1214-01 1.2 + kalk. własna	Konstrukcja biegu schodów stalowych ze stali nierdzewnej, szczotkowanej - zakup i montaż	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
30	KNR-W 2- d.1. 02 2113-01 1.2	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 6 cm i szerokości do 0.5 m - skały osadowe	m		
		2,85	m	2,85	
				RAZEM	2,85
31	KNR-W 2- d.1. 02 1034-02 1.2 analogia	Schody o konstrukcji stalowej, stopnice i podstopnice drewniane, z balustradą drewnianą - dostawa i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
32	NNRNKB d.1. 202 2802-04 1.2	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m ²		
		8	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
33	KNR 2-02 d.1. 2004-03 1.2	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02 OBUDOWA PIONU KANALIZACYJNEGO WRAZ Z WYGŁUSZENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ GR. 10cm	m ²		
		3	m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
34	KNR 2-02 d.1. 2003-06 1.2 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01 ZABUDOWA WNĘKI PRZY SCHODACH	m ²		
		13	m ²	13,00	
				RAZEM	13,00
1.1.		PODDASZE			
3					
35	KNR 0-23 d.1. 2612-08 1.3	Osadzenie narożników wypukłych z kątownika tynkarskiego	m		
		31,53	m	31,53	
				RAZEM	31,53
36	KNR 2-02 d.1. 2006-01 1.3	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
		120	m ²	120,00	
				RAZEM	120,00
37	KNR-W 2- d.1. 02 0830-04 1.3 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach, sufitach i skosach	m ²		
		320	m ²	320,00	
				RAZEM	320,00
38	KNR 2-02 d.1. 1505-05 1.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		320	m ²	320,00	
				RAZEM	320,00
39	NNRNKB d.1. 202 1136-01 1.3	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		92,71	m ²	92,71	
				RAZEM	92,71
40	NNRNKB d.1. 202 1119-11 1.3	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²		
		8,52	m ²	8,52	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,52
41	KNR AT-22 d.1. 0204-07 1.3	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm 17,581	m ² m ²	 17,58	
				RAZEM	17,58
42	KNR 2-02 d.1. 1514-01 1.3	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną 12,04	m ² m ²	 12,04	
				RAZEM	12,04
43	KNR-W 2- d.1. 02 1022-01 1.3 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - DRZWI WEWNATRZNE DREWNIANE PŁYGINOWE PEŁNE DO POMIESZCZEŃ SYPIALNI - KOMPLETNE 3	szt szt	 3,00	
				RAZEM	3,00
44	KNR-W 2- d.1. 02 1022-01 1.3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DRZWI WEWNATRZNE DREWNIANE PŁYGINOWE PEŁNE WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI DO ŁAZIENKI - KOMPLETNE 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2,00
45	KNR 2-02 d.1. 1509-01 1.3 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych MALOWANIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH LAKIEREM BEZBARWNYM WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM POWIERZCHNI 12	m ² m ²	 12,00	
				RAZEM	12,00
46	KNR 2-02 d.1. 2004-03 1.3 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02 OBUDOWA PIONU KANALIZACYJNEGO WRAZ Z WYGŁUSZENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ GR. 10cm 2,60	m ² m ²	 2,60	
				RAZEM	2,60
47	kalk. własna d.1. 1.3	BALUSTRADY DREWNIANE NA KLATCE SCHODOWEJ 4,50	m m	 4,50	
				RAZEM	4,50
1.2		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
48	KSNR 5 d.1. 0502-02 2	Montaż opraw oświetleniowych - kinkiet dekoracyjny zewnętrzny 8	kpl. kpl.	 8,00	
				RAZEM	8,00
49	KSNR 5 d.1. 0501-03 2	Montaż opraw zewnętrznych kinkietowych z czujnikiem ruchu i zmierniczu 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
50	kalk. własna d.1. 2	Montaż mechanizmów do osprzętu elektrycznego RTV, SAT, bez plakierek i ramek 74	szt. szt.	 74,00	
				RAZEM	74,00
1.3		INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNĘTRZNEJ			
51	KNNR 4 d.1. 0230-02 3	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 4	kpl. kpl.	 4,00	
				RAZEM	4,00
52	KNNR 4 d.1. 0230-02 3	Umywalk blaszana z baterią w kottowni - komplet 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
53	KNNR 4 d.1. 0233-03 3 analogia	WC typu Geberit podtynkowe 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
54	KNNR 4 d.1. 0232-02 3 analogia	Kabina natryskowa z brodzikiem i baterią - kompletna 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNNR 4 d.1. 0232-02 3 analogia	Odwodnienie liniowe ze ścianka szklaną	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
56	KNNR 4 d.1. 0137-02 3	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
57	KNNR 4 d.1. 0130-02 3	Zawory zamykające o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		13	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
1.4		WYPOSAŻENIE			
58	kalk. własna 4	Lustra łazienkowe - dostawa i montaż	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
59	kalk. własna 4	Płyta grzewcza, zlew 2 kom. z baterią, piekarnik i okap-pochłaniacz	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00