

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Sokółce z jednoczesną wymianą sprzętu informatycznego</b>					
1		<b>Pomieszczenie SKKP</b>			
1.1		<b>Posadzka</b>			
d.1.1	1 KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 41.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.800	41.800
				RAZEM	41.800
d.1.1	2 KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie posadzki 41.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.800	41.800
				RAZEM	41.800
d.1.1	3 KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 41.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.800	41.800
				RAZEM	41.800
d.1.1	4 KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej 41.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.800	41.800
				RAZEM	41.800
d.1.1	5 KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 5.62+7.44+5.63+2.76+0.38+0.38+2.40	m m	24.610	24.610
				RAZEM	24.610
d.1.1	6 KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 5.62+7.44+5.63+2.76+0.38+0.38+2.40	m m	24.610	24.610
				RAZEM	24.610
1.2		<b>Ściany</b>			
d.1.2	7 NNRNKB 202 2702-01 poz. zast.	Demontaż sufity podwieszonoego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu popr.o dług. 60 cm 52.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.430	52.430
				RAZEM	52.430
d.1.2	8 KNR-W 2-02 2702-01 poz. zast.	Sufity podwieszono o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - uzupełnienie bez płyty 52.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.430	52.430
				RAZEM	52.430
d.1.2	9 analiza indywidualna	Wymiana lamp oświetleniowych - materiał + robocizna 6.0	kpl. kpl.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
d.1.2	10 KNNR-W 3 0703-04 poz. zast.	Boazeria panelowa - demontaż 2.80*(7.44+5.63+2.76+0.38+0.38+2.40+5.62)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68.908	68.908
				RAZEM	68.908
d.1.2	11 NNRNKB 202 2023-04	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50 2.80*(7.44+5.63+2.76+0.38+0.38+2.40+5.62)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68.908	68.908
				RAZEM	68.908
d.1.2	12 KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie ścian 2.80*(7.44+5.63+2.76+0.38+0.38+2.40+5.62)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68.908	68.908
				RAZEM	68.908
d.1.2	13 KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 2.80*(7.44+5.63+2.76+0.38+0.38+2.40+5.62)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68.908	68.908
				RAZEM	68.908
d.1.2	14 KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateskową dwukrotnie 2.80*(7.44+5.63+2.76+0.38+0.38+2.40+5.62)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68.908	68.908
				RAZEM	68.908
1.3		<b>Wywiezienie gruzu</b>			
d.1.3	15 KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km ściany podłoga 68.908*0.03 41.80*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.067 1.254	3.321
				RAZEM	3.321
d.1.3	16 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 ściany podłoga 68.908*0.03 41.80*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.067 1.254	3.321
				RAZEM	3.321
2		<b>Korytarz SKKP</b>			
2.1		<b>Posadzka</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNNR-W 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0801-04	10.60	m <sup>2</sup>	10.600	
	cokolik	0.15*(5.23+5.23-2.43-0.87-0.87-0.85+2.05)	m <sup>2</sup>	1.124	
				RAZEM	11.724
18	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie posadzki	m <sup>2</sup>		
d.2.1	2608-03	10.60	m <sup>2</sup>	10.600	
	cokolik	0.15*(5.23+5.23-2.43-0.87-0.87-0.85+2.05)	m <sup>2</sup>	1.124	
				RAZEM	11.724
19	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.2.1	1118-01	10.60	m <sup>2</sup>	10.600	
				RAZEM	10.600
20	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
d.2.1	1118-09	10.60	m <sup>2</sup>	10.600	
				RAZEM	10.600
21	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.2.1	1120-04	5.23+5.23-2.43-0.87-0.87-0.85+2.05	m	7.490	
				RAZEM	7.490
22	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
d.2.1	1120-06	5.23+5.23-2.43-0.87-0.87-0.85+2.05	m	7.490	
				RAZEM	7.490
<b>2.2</b>		<b>Ściany</b>			
23	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie ścian	m <sup>2</sup>		
d.2.2	2608-03	2.80*(5.23+5.23-2.43-0.87-0.87-0.85+2.05)	m <sup>2</sup>	20.972	
				RAZEM	20.972
24	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0815-02	2.80*(5.23+5.23-2.43-0.87-0.87-0.85+2.05)	m <sup>2</sup>	20.972	
				RAZEM	20.972
25	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateskową dwukrotnie	m <sup>2</sup>		
d.2.2	1401-05	2.80*(5.23+5.23-2.43-0.87-0.87-0.85+2.05)	m <sup>2</sup>	20.972	
				RAZEM	20.972
<b>2.3</b>		<b>Wywiezienie gruzu</b>			
26	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2.3	0108-09	11.724*0.03	m <sup>3</sup>	0.352	
				RAZEM	0.352
27	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2.3	0108-10	Krotność = 9 11.724*0.03	m <sup>3</sup>	0.352	
				RAZEM	0.352

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont pomieszczeń JRG SOKÓŁKA</b>					
1		<b>Pomieszczenie pomocnicze 1 SKKP</b>			
1.1		<b>Posadzka</b>			
1	KNNR-W 3 d.1.1 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		22.50	m <sup>2</sup>	22.500	
				RAZEM	22.500
2	KNR 0-17 d.1.1 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie posadzki	m <sup>2</sup>		
		22.50	m <sup>2</sup>	22.500	
				RAZEM	22.500
3	KNR 2-02 d.1.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		22.50	m <sup>2</sup>	22.500	
				RAZEM	22.500
4	KNR 2-02 d.1.1 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		22.50	m <sup>2</sup>	22.500	
				RAZEM	22.500
5	KNR 2-02 d.1.1 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 2*5.10+2*4.41-1.000+2*0.38	m		
			m	18.780	
				RAZEM	18.780
6	KNR 2-02 d.1.1 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 2*5.10+2*4.41-1.000+2*0.38	m		
			m	18.780	
				RAZEM	18.780
1.2		<b>Ściany</b>			
7	KNNR-W 3 d.1.2 0703-04 poz. zast.	Boazeria panelowa - demontaż	m <sup>2</sup>		
		2.80*(5.10-0.87+0.38+0.38+4.41+5.10+4.41)	m <sup>2</sup>	52.948	
				RAZEM	52.948
8	KNR-W 4-01 d.1.2 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		0.25*2.10*0.38	m <sup>3</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200
9	NNRNKB 202 d.1.2 2023-04	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50 2.80*(5.10-0.87+0.38+0.38+4.41+5.10+4.41)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	52.948	
				RAZEM	52.948
10	KNR 0-17 d.1.2 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie ścian	m <sup>2</sup>		
		2.80*(5.10-0.87+0.38+0.38+4.41+5.10+4.41)	m <sup>2</sup>	52.948	
				RAZEM	52.948
11	KNR 2-02 d.1.2 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		2.80*(5.10-0.87+0.38+0.38+4.41+5.10+4.41)	m <sup>2</sup>	52.948	
				RAZEM	52.948
12	KNNR 2 d.1.2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateskową dwukrotnie	m <sup>2</sup>		
		2.80*(5.10-0.87+0.38+0.38+4.41+5.10+4.41)	m <sup>2</sup>	52.948	
				RAZEM	52.948
1.3		<b>Drzwi wewnętrzne lokalowe</b>			
13	KNNR 7 d.1.3 0503-08	Drzwi wewnętrzne lokalowe	m <sup>2</sup>		
		1.00*2.10*2	m <sup>2</sup>	4.200	
				RAZEM	4.200
1.4		<b>Wywiezienie gruzu</b>			
14	KNR 4-01 d.1.4 0108-09 posadzki ściany poszerzenie drzwi	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 22.50*0.03 52.948*0.03 0.200	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.675	
			m <sup>3</sup>	1.588	
			m <sup>3</sup>	0.200	
				RAZEM	2.463
15	KNR 4-01 d.1.4 0108-10 posadzki ściany poszerzenie drzwi	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 22.50*0.03 52.948*0.03 0.200	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.675	
			m <sup>3</sup>	1.588	
			m <sup>3</sup>	0.200	
				RAZEM	2.463
2		<b>Pomieszczenie pomocnicze 2 SKKP</b>			
2.1		<b>Posadzka</b>			
16	KNNR-W 3 d.2.1 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11.6	m <sup>2</sup>	11.600	
				RAZEM	11.600
17	KNR 0-17 d.2.1 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie posadzki	m <sup>2</sup>		
		11.6	m <sup>2</sup>	11.600	
				RAZEM	11.600
18	KNR 2-02 d.2.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		11.6	m <sup>2</sup>	11.600	
				RAZEM	11.600
19	KNR 2-02 d.2.1 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		11.6	m <sup>2</sup>	11.600	
				RAZEM	11.600
20	KNR 2-02 d.2.1 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 2*4.41+2*2.62-1.00+2*0.38	m		
			m	13.820	
				RAZEM	13.820
21	KNR 2-02 d.2.1 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 2*4.41+2*2.62-1.00+2*0.38	m		
			m	13.820	
				RAZEM	13.820
2.2		<b>Ściany</b>			
22	KNNR-W 3 d.2.2 0703-04 poz. zast.	Boazeria panelowa - demontaż	m <sup>2</sup>		
		2.80*(2*2.62+2*4.41-0.87+0.38+0.38)	m <sup>2</sup>	39.060	
				RAZEM	39.060
23	KNR-W 4-01 d.2.2 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		0.25*2.10*0.38	m <sup>3</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200
24	NNRNKB 202 d.2.2 2023-04	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50 2.80*(2*2.62+2*4.41-0.87+0.38+0.38)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	39.060	
				RAZEM	39.060
25	KNR 0-17 d.2.2 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie ścian	m <sup>2</sup>		
		2.80*(2*2.62+2*4.41-0.87+0.38+0.38)	m <sup>2</sup>	39.060	
				RAZEM	39.060
26	KNR 2-02 d.2.2 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>		
		2.80*(2*2.62+2*4.41-0.87+0.38+0.38)	m <sup>2</sup>	39.060	
				RAZEM	39.060
27	KNNR 2 d.2.2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateskową dwukrotnie bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		2.80*(2*2.62+2*4.41-0.87+0.38+0.38)	m <sup>2</sup>	39.060	
				RAZEM	39.060
2.3		<b>Woda i kanalizacja</b>			
28	KNR 4-01 d.2.3 0212-01	Wykucie bruzdy w posadzce i w ścianie pod rury wody i kanalizacji	m <sup>3</sup>		
		(16+8)*0.06*0.25	m <sup>3</sup>	0.360	
				RAZEM	0.360
29	KNR-W 2-15 d.2.3 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
30	KNR-W 2-15 d.2.3 0132-02	Zawory odcinający grzybkowy podtynkowy z pokrętłem instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 0-34 d.2.3 0107-03	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 9 mm (E) metodą izolowania po montażu rurociągu	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
32	KNR 2-15 d.2.3 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
2.4		<b>Wywiezienie gruzu</b>			
33	KNR 4-01 d.2.4 0108-09 posadzki ściany	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		11.60*0.03	m <sup>3</sup>	0.348	
		39.06*0.03	m <sup>3</sup>	1.172	
		0.36	m <sup>3</sup>	0.360	
				RAZEM	1.880
34	KNR 4-01 d.2.4 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 9			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	posadzki	11.60*0.03	m <sup>3</sup>	0.348	
	ściany	39.06*0.03	m <sup>3</sup>	1.172	
		0.36	m <sup>3</sup>	0.360	
				RAZEM	1.880