

Przedmiar robót

„Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy elewacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Przeworsku, ul. Krakowska 20” wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-712 indywidualny wpis do rejestru zabytków Nr A-727.

Remont balkonów Państwowa Szkoła
Muzyczna.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023
(lic. 0004F9A6)
strona nr: 1

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Remont balkonów Państwowa Szkoła Muzyczna		
1	Element	Remont balkonów		
1.1	KNR BC 2/121/1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych, usunięcie z muru odpadającego tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		balkon dolny	7,10*0,85 *2	12,070000
		balustrady betonowe	(2,25*0,70)*2	3,150000
		balkon górny I piętro	5,30*0,88*2	9,328000
		pow. górne balkonów	7,10*0,3	2,130000
			5,30*0,3	1,590000
		pow. boczne balkonów	7,1*0,1*2	1,420000
			5,3*0,1*2	1,060000
			2,25*0,3	0,675000
			2,25*0,1*4	0,900000
		RAZEM:		32,323000
			m2	32,323
1.2	KNR 40/208/2 (2)	Uszczelnienie gruntowanie, zabiegi antysolejne, preparat Aida Salzsperre		
		Wyliczenie ilości robót:		
		jak poz.1.1	32,323	32,323000
		RAZEM:		32,323000
			m2	32,323
1.3	KNR 40/212/2	Gruntowanie KSE 300 - preparat do wzmocnienia oparty na estrach kwasu krzemowego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		jak poz.1.1	32,323	32,323000
		RAZEM:		32,323000
			m2	32,323
1.4	KNR 40/213/1	Uszczelnienie od zewnątrz powierzchni górnej i bocznej balkonów i balustrad WP SULFATEX wodoszczelny szlam uszczelniający		
		Wyliczenie ilości robót:		
		balkon dolny	7,10*0,3+(7,10*0,1)*2	3,550000
		balustrady	(2,25*0,3)*2+(2,25*0,1)*4	2,250000
		balkon górny	5,3*0,3+(5,3*0,1)*2	2,650000
		RAZEM:		8,450000
			m2	8,450
1.5	KNR 40/209/1 (1)	Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa szczepna, ręczne wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana kryjąco, zaprawa SP PREP - obrzutka pod tynk renowacyjny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		jak poz 1,4	8,45	8,450000
		RAZEM:		8,450000
			m2	8,450
1.6	KNR 40/210/1 (1)	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1 cm, zaprawa SP TOP WHITE tynk renowacyjny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		jak poz 1.5	8,45	8,450000
		RAZEM:		8,450000
			m2	8,450
1.7	KNR 40/210/2 (1)	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, dodatek za każde 0,5 cm zwiększenia grubości tynku, SP TOP WHITE tynk renowacyjny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		jak poz 1.6	8,45	8,450000
		RAZEM:		8,450000
			m2	8,450
1.8	KNR 40/212/1	Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie SP TOP Q2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		jak. poa. 1.1	32,323	32,323000
		balkony górny i dolny	7,1*1,67+2,25*1,67	15,614500
		RAZEM:		47,937500
			m2	47,938
1.9	KNR 40/212/2	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie grunt HYDRO-TIFENGRUNT		
		Wyliczenie ilości robót:		
		jak poz 1.8	47,938	47,938000
		RAZEM:		47,938000
			m2	47,938
1.10	KNR 40/212/4 (1)	Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, farba COLOR LA farba silikonowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		jak poz. 1.9	47,938	47,938000
		RAZEM:		47,938000
			m2	47,938
1.11	KNR 202/516/3	Obróbka z blachy z tytan-cynk - obróbki balkonów do25 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		obróbka balkonu dolnego	7,1*0,25	1,775000
		obróbka balkonu dolnego	5,3*0,25	1,325000
		RAZEM:		3,100000
			m2	3,100

Remont balkonów Państwowa Szkoła Muzyczna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Element	Renowacja gzymsów		
2.1	KNR 202/1604/2 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15' m, nakłady podstawowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		35*12		420,000000
		RAZEM:		420,000000
			m2	420,000
2.2	TZKNBK 9/400/24 (3)	Gzymsy dekoracyjne o rysunku złożonym; 20-55 cm; zdjęcie farby emulsyjnej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		42,0		42,000000
		RAZEM:		42,000000
			m	42,000
2.3	TZKNBK 8/104/2	Gzymsy prostokątne dekoracyjne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		jak poz. 2.2		42,000000
		RAZEM:		42,000000
			m	42,000
2.4	KNR 40/212/2	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		35*0,25		8,750000
		RAZEM:		8,750000
			m2	8,750
2.5	KNR 40/212/4 (1)	Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, COLOR LA - farba silikonowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		jak poz.2,4		8,750000
		RAZEM:		8,750000
			m2	8,750