

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: przełożenie kostki betonowej na drodze wewnętrznej przy budynku PK przy ul. Postępu 3 w Warszawie**

### I. STAN ISTNIEJĄCY NAWIERZCHNI:

- 1) Nawierzchnia drogi wewnętrznej z kostki betonowej drogowej szarej o gr. 8 cm.
- 2) Na fragmencie nawierzchni objętej zamówieniem znajdują się dwie studzienki kanalizacyjne oraz studzienka teletechniczna.
- 3) W związku z nierówną nawierzchnią drogową i powstałymi miejscowymi zapadnięciami (nierównościami) w drodze wjazdowej/wewnętrznej przy budynku PK – istnieje potrzeba przełożenia nawierzchni z kostki betonowej, z odpowiednim wyprofilowaniem podsypki cementowo-piaskowej.

### II. ZAKRES PRAC:

- 1) Rozbiórka nawierzchni drogowej z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej – obmiar ok.  $17 \times 4 = 68 \text{ m}^2$   
**Uwaga: zdemontowana kostka betonowa do ponownego ułożenia.**
- 2) Uzupelnienie podsypki cementowo-piaskowej z wyprofilowaniem podłoża (różnice poziomów na zapadnięciach do ok. 10 cm).
- 3) Zagęszczenie podsypki pod nawierzchnię z kostki drogowej.
- 4) Ułożenie nowej nawierzchni drogowej ze zdemontowanej wcześniej kostki betonowej.  
Uwaga: W razie konieczności – uzupełnienie braków nową kostką betonową (dostarcza Wykonawca w ramach zamówienia).
- 5) Rozbiórka dwóch fragmentów nawierzchni betonowej przy budce ochrony (pozostałość po dwóch spowalniaczach drogowych) – wymiary jednego miejsca ok. 0,5 x 3 metry, tj. łącznie  $2 \times 1,5 = 3 \text{ m}^2$ .
- 6) Uzupelnienie i zagęszczenie podsypki pod nawierzchnię z kostki drogowej w miejscach zdemontowanych fundamentów (wg pkt. 5 powyżej).
- 7) Ułożenie nowej nawierzchni drogowej z kostki betonowej w miejscach zdemontowanych fundamentów – nową kostkę betonową dostarcza Wykonawca w ramach zamówienia.
- 8) Wypełnienie spoin piaskiem na nowopozłożonej nawierzchni drogowej.
- 9) Odbiór i utylizacja odpadów budowlanych powstałych w trakcie realizacji ww. prac.

**UWAGA: Prace należy wykonać w dni wolne od pracy (sobota-niedziela) – w związku z codziennym ruchem pojazdów na obszarze objętym zamówieniem.**

### III. WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1) Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.12.2021r.

**UWAGA:** Prace należy wykonać w dni wolne od pracy (sobota-niedziela) – w związku z codziennym ruchem pojazdów na obszarze objętym zamówieniem.

2) Termin płatności – 30 dni od dokonania odbioru końcowego oraz daty wpływu faktury.

3) Kary umowne: 200 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zamówienia.

### IV. SCHEMATY, ZDJĘCIA:







