

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Sarnaki					
1.1 Leśnictwo Korczew					
1.1 Droga leśna w oddz. 96/97					
.1					
d.1	1 KNR 2-31 0107-1 02	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym 130	m ³		
			m ³	130.00	
				RA-ZEM	130.00
d.1	2 KNNR 6 0103-1 03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m) 450*3.5	m ²		
			m ²	1575.00	
				RA-ZEM	1575.00
1.1 Droga leśna w oddz. 96/100					
.2					
d.1	3 KNR 2-31 0107-2 02	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym 40	m ³		
			m ³	40.00	
				RA-ZEM	40.00
1.2 Leśnictwo Kisielew					
1.2 Droga w oddz. 45					
.1					
d.1	4 KNR 2-31 0107-1 02	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym 50	m ³		
			m ³	50.00	
				RA-ZEM	50.00
d.1	5 KNNR 6 0103-1 03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,0m) 450*3.5	m ²		
			m ²	1575.00	
				RA-ZEM	1575.00
1.2 Droga w oddz. 63/69, 64/70					
.2					
d.1	6 KNR 2-31 0107-2 02	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym 50	m ³		
			m ³	50.00	
				RA-ZEM	50.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7	KNNR	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m)	m ²		
d.1	6				
.2.	0103-				
2	03	250*3.5	m ²	875.00	
				RA-	875.00
				ZEM	
1.2 Droga w oddz. 53/54					
.3					
8	KNR	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm.	m ³		
d.1	2-31				
.2.	0107-				
3	02	Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym 20	m ³	20.00	
				RA-	20.00
				ZEM	
1.3 Leśnictwo Huszlew					
1.3 Droga leśna w oddz. 430					
.1					
9	KNR	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z destruktu z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm.	m ³		
d.1	2-31				
.3.	0107-				
1	02	Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy destruktu z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz zagęszczeniem mechanicznym 90	m ³	90.00	
				RA-	90.00
				ZEM	
10	KNR	Wykonanie warstwy nawierzchni - przykrycie warstwy destruktu kruszywem (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm.	m ³		
d.1	2-31				
.3.	0107-				
1	02	Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym 50	m ³	50.00	
				RA-	50.00
				ZEM	
11	KNNR	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3m)	m ²		
d.1	6				
.3.	0103-				
1	03	250*3	m ²	750.00	
				RA-	750.00
				ZEM	
1.4 Leśnictwo Mierzvice					
1.4 Droga w oddz. 12g/13g					
.1					
12	KNR	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm.	m ³		
d.1	2-31				
.4.	0107-				
1	02	Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym 30	m ³	30.00	
				RA-	30.00
				ZEM	
13	KNNR	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m)	m ²		
d.1	6				
.4.	0103-				
1	03	120*3.5	m ²	420.00	
				RA-	420.00
				ZEM	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.4 Droga w oddz. 193f					
.2					
14 d.1	KNR 2-31	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.15 cm.	m ³		
.4.	0107- 2 02	Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym	m ³	10.00	
		10		RA- ZEM	10.00
1.5 Leśnictwo Zabuze					
1.5 Droga w oddz. 225/226, 232/233, 233/239, 239/240, 245/246					
.1					
15 d.1	KNR 2-31	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.15 cm.	m ³		
.5.	0107- 1 02	Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym	m ³	50.00	
		50		RA- ZEM	50.00
16 d.1	KNR 6	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m)	m ²		
.5.	0103- 1 03	500*3.5	m ²	1750.00	
				RA- ZEM	1750.00