
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka budynku garażowego
ADRES INWESTYCJI: dz. nr 154/2, obr. 0012 m. Kiełpino, gm. Drawno
NAZWA INWESTORA: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno
ADRES INWESTORA: ul. Kaliska 5, 73-220 Drawno

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Dariusz Jerzykowski

DATA OPRACOWANIA: 16.09.2024

PROJEKTY NADZORY

DARMAR

Dariusz Jerzykowski
ul. Jana III Sobieskiego 32, 73-200 Choszczno
NIP: 764-156-26-78, REGON: 320203056
tel. 025 735 25 62

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Dach			
1 d.1	KNR 4-04 0509-03 z.o.3.1.	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2		
		6,35 * 17,8	m2	113,030	
				RAZEM	113,030
2 d.1	KNR 4-04 0406-04 z.o.3.1.	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2		
		113,03	m2	113,030	
				RAZEM	113,030
2		Parter			
3 d.2	KNR 4-04 0104-05 z.o.3.1.	Rozebranie murów z pustaków typu 'Alfa' w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
		(6,0 * 4 + 17,6 * 2) * 3,2 * 0,30 - 3,3 * 2,7 * 3	m3	30,102	
				RAZEM	30,102
4 d.2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		3,3 * 2,7 * 3	m2	26,730	
				RAZEM	26,730
5 d.2	KNR 4-04 0302-01 z.o.3.1.	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym - zasypanie piwnicy	m3		
		(6,0 * 4 + 17,6 * 2) * 0,4 * 0,8	m3	18,944	
				RAZEM	18,944
6 d.2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2		
		89,65	m2	89,650	
				RAZEM	89,650
7 d.2	KNR-W 4-01 0212-04	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
8 d.2	KNR-W 2-01 0226-09	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. III	m2		
		125	m2	125,000	
				RAZEM	125,000
3		Kanał techniczny			
9 d.3	KNR-W 4-01 0212-04	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3		
		15 * 1 * 0,4	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
10 d.3	KNR-W 2-01 0226-09	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. III	m2		
		16 * 3	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
4		Gruz			
11 d.4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3		
		30,102 + 18,944 + 89,65 * 0,1 + 0,5 + 6	m3	64,511	
				RAZEM	64,511
12 d.4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 19	m3		
		64,511	m3	64,511	
				RAZEM	64,511

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.4	wycena indywidualna	Utylizacja papy	m2		
		113,03	m2	113,030	
				RAZEM	113,030
14 d.4	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		
		113,03	m3	113,030	
				RAZEM	113,030

