
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi leśnej w leśnictwie Jarosławiec nr 0201 na działkach nr 808, 811, 812, 817, 819, 823, 824,
825, 826, 827, 829, 830, 834, 836
INWESTOR : Nadleśnictwo Strzelce
ADRES INWESTORA : ul. Grabowiecka 20A, 22-500 Hrubieszów
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45111200-0	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	4.95		
2	KNNR 2-31 0101-d.1 01	Mechaniczne wykonanie koryta pod płyty w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm Krotność = 0.75	m ²	1672.75		
3	KNNR 2-31 0811-d.1 03	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych JOMB (ulożenie płyt na palety, transport płyt nie nadających się do ponownego wbudowania -835,5 m ² -w miejsce wskazane przez Zamawiającego)	m ²	1671.75		
2	45233000-9	PODBUDOWA				
4	KNNR 6 0113-d.2 06	Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1672.75		
3	45233000-9	NAWIERZCHNIE				
5	KNNR 2-01 0129-d.3 05	Układanie nawierzchni z płyt JOMB podwójnie zbrojonych 100x75x12,5 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm (płyty nowe 50 %)	m ²	835.5		
6	KNNR 2-01 0129-d.3 05	Układanie nawierzchni z płyt JOMB podwójnie zbrojonych 100x75x12,5 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm (płyty z demontażu 50 %)	m ²	836.25		
7	kalkulacja własna d.3	Wykonanie płyt podwójnie zbrojonych 100x50x12,5 cm wraz z ułożeniem na podsypce cementowo - piaskowej	m ²	1		
4	45111200-0	ROBOTY WYKONCZENIOWE				
8	KNNR 2-01 0212-d.4 06	Uzupełnienie poboczy oraz środka drogi pomiędzy płytami gruntem kat. IV. pozyskanie gruntu w gestii Wykonawcy	m ³	30.3		
9	KNNR 1 0501-d.4 02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m ²	303		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: