



Załącznik 1

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane			
Remont mostu "Dadoki" nr inw. 223/220 w oddziale 78c w Leśnictwie Boracza– miejscowość Żabnica			
1 Kody CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szymbów i kolei podziemnej			
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków			
WYMIANA JEZDNI DREWNIANEJ I BARIER MOSTU			
1.1 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 233/103/5 Jezdnie mostów drewnianych, rozebranie jezdni drewnianej oraz belek nośnych starożytecznych- ROZEBRANIE STARYCH- USZKODZONYCH ELEMENTÓW JEZDNI MOSTU ORAZ ODBOJÓW I ELEMENTÓW BARIER WRAZ Z UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK (MATERIAŁY Z ROZBIÓREK W GESTII WYKONAWCY) JEZDNI DREWNIANA 4,0*4,3*0,2 = 3,440000 BARIERY 0,15*0,15*4,0*2*2+0,05*0,15*4,0*2+0,1*0,1*1,1*3*2+ 0,15*0,15*1,0*3*2 = 0,621000 Ogółem: 4,1	4,1		m3
1.2 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 233/102/5 (1) Ustroje niosące mostów drewnianych, wbudowanie belek poprzecznych drewnianych układanych na dźwigarach stalowych - NOWE KRAWĘDZIAKI JEZDNE DREWNIANE IMPREGNOWANE, GR. 20cm MOCOWANE Z ZACHOWANIEM SZCZELIN DYLAT. MIĘDZY NIMI min. 2cm (DREWNO SOSNA, MODRZEW LUB ŚWIERK, DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM) JEZDNI DREWNIANA 4,0*4,3*0,2+3*1,0*0,3*0,2*2 = 3,800000 Ogółem: 3,8	3,8		m3
1.3 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 211/301/6 (1) Różne konstrukcje drewniane, z wyrębami, z krawędziaków - BARIERY POREĆCZE 0,15*0,15*4,0*2*2 = 0,360000 PRZECIĄGI 0,05*0,15*4,0*2 = 0,060000 SŁUPKI 0,15*0,15*1,0*3*2 = 0,135000 ZASTRZAŁY 0,1*0,1*1,1*3*2 = 0,066000 Ogółem: 0,62	0,62		m3
1.4 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNNRW 3/1011/3 Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie barier i słupków w pasy biało-zielone POREĆCZE 0,15*4*(4,0)*2*2 = 9,600000 PRZECIĄGI (0,05*2+0,15*2)*(4,0)*2 = 3,200000 SŁUPKI 0,15*4*1,0*3*2 = 3,600000 ZASTRZAŁY 0,1*4*1,1*3*2 = 2,640000 Ogółem: 19,0	19,0		m2
1.5 Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków KNNR 6/204/6 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15' cm - WZMOCNIENIE NAJAZDÓW 2*3,0*1,0 = 6,000000 Ogółem: 6,0	6,0		m2