

„Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła)”

Opis Przedmiotu Zamówienia

do Umowa nr/KP-5/2023 z dnia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań FVT z elektronicznym sterowaniem i rejestracją wyników, przeprowadzonych w trzech punktach badawczych, ścinanie co 1 m, do głębokości ok 10 m. W rezultacie przekazanie ekspertyzy / opracowania wyników badań. Lokalizacja wykonywanych badań – dawna żwirownia Borowiec koło miejscowości Chwaszczyno, woj. Pomorskie.

1. Należy uwzględnić następujące wytyczne w zakresie dokonywanych badań:
 - a) przejście przez ok 1,5 – 2m warstwy nasypu przeciążającego bez pomiaru, podane wyżej głębokości nie obejmują warstw nasypu,
 - b) zakres ścinania w przybliżeniu w połowie w gruncie spoistym zasypywanym bezpośrednio do wody i w połowie w nasypie niekontrolowanym (Ppył, Pd, Nm, Pyły – wypełnienie części poniżej wody w dawnej żwirowni),
 - c) przekazanie całości wyników bezpośrednio rejestrowanych,
 - d) opracowanie wyników z określeniem wartości wytrzymałości na ścinanie bez drenażu cu,
 - e) badania mają również obejmować pomiar wartości rezydualnej.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji, czy Wykonawca jest w posiadaniu sprawnego urządzenia, skalibrowanego do wykonywania badań FVT.

Termin realizacji zamówienia:

5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.