

OBMIAR

Remont schodów przy wejściu głównym do budynku Oddziału ul. Fordońska 6 oraz budynku Wydziału Mostów ul. Nowotoruńska 31.

Lp.	nazwa	jednostka miary	ilość*
1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	22
2	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie	m2	14
3	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych	m2	18
4	Wywiezieni gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3	2
5	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie poziome	m2	18
6	Wykonanie warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2	17
7	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego	m3	0,9
8	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4mm- stopnice antypoślizgowe	m2	10
9	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4mm- podstopnice	m2	4
10	Posadzka jednobarwna z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 7mm- spocznik	m2	8
11	Oczyszczenie i malowanie balustrad schodowych z prętów stalowych.	m	9
12	Wykonanie aluminiowego daszku nad drzwiami 2,7x1,0x0,25, pokrycie poliwęglan nieprzeźroczysty	m2	2,7
Schody ul. Nowotoruńska 31			
1.	Rozebranie luźnych z płytek na zaprawie cementowej	m2	1,5

VAT 23%

razem brutto.....
miejsowość, data_____
podpis przedstawiciela Wykonawcy

*Ilość jednostek podanych w formularzu cenowym jest szacunkowa, przyjęta w celu porównania ofert.
Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistą liczbą zrealizowanych dostaw.