

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty Remontowe BP Janów Lubelski 2024					
1		ROBOTY REMONTOWE			
d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (498.466+239.484)*0.05	m ² m ²		
				36.898	
				RAZEM	36.898
d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		492.466	m ²	492.466	
				RAZEM	492.466
d.1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
	Magazynek przy pok. nr 14	1.61+1.00	m ²	2.610	
				RAZEM	2.610
d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
	Magazynek przy pok. nr 14	1.61+1.00	m ²	2.610	
				RAZEM	2.610
d.1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
	Magazynek przy pok. nr 14	1.61+1.00	m ²	2.610	
				RAZEM	2.610
d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
	Magazynek przy pok. nr 14	1.61+1.00	m ²	2.610	
				RAZEM	2.610
d.1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
	Magazynek przy pok. nr 14	1.61+1.00	m ²	2.610	
				RAZEM	2.610
d.1	KNR 2-02 1505-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
	Magazynek przy pok. nr 14	1.61+1.00	m ²	2.610	
				RAZEM	2.610
d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
	PARTER				
	Wiatrołap	(1.42+2.02)*2*1.50	m ²	10.320	
	Pok. 10	(2.00+3.97)*2*1.46	m ²	17.432	
	Komunikacja	(9.37+1.60)*2*1.50+(3.07+1.50)*2*1.50+(2.40+1.63)*2*1.50	m ²	58.710	
	Punkt Obsługi Klienta	(5.55+5.65)*2*1.52	m ²	34.048	
	Pok. 14	(5.12+5.62)*2*1.51	m ²	32.435	
	Magazynek przy pok. nr 14	(1.61+2.21)*2*3.48	m ²	26.587	
	Pok. nr 15	(3.22+3.45)*2*1.50	m ²	20.010	
	Pok. Socjalny	(2.00+3.24)*2*1.54	m ²	16.139	
	Serwerownia	(3.22+2.50)*2*2.91	m ²	33.290	
	WC	(3.09+1.63)*2*0.92	m ²	8.685	
	Klatka Schodowa	0.97*0.33+2.78*0.97+2.91*1.13+0.5*2.78*1.94+2.37*2.91+1.22*2.91+2.74*2.91+0.5*2.74*1.60+0.60*1.19	m ²	30.328	
	I PIĘTRO				
	Pok. 1	(5.65+2.90)*2*2.46	m ²	42.066	
	Pok. 2	(4.05+2.60)*2*2.46	m ²	32.718	
	Pok. 5	(5.67+6.82)*2*2.46	m ²	61.451	
	Pok. 6	(8.08+3.32)*2*1.00	m ²	22.800	
	WC	(3.31+3.43)*2*0.41	m ²	5.527	
	Kancelaria	(2.02+5.68)*2*1.00	m ²	15.400	
	Komunikacja	(6.35*2+1.48)*1.00+(2.89*2+1.25)*1.00+(1.61+1.70)*1.00	m ²	24.520	
				RAZEM	492.466
d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
	PARTER				
	Wiatrołap	1.42*2.02	m ²	2.868	
	Pok. 10	2.00*3.97	m ²	7.940	
	Komunikacja	9.37*1.60+3.07*1.50+2.40*1.63	m ²	23.509	
	Punkt Obsługi Klienta	0	m ²	0.000	
	Pok. 14	5.12*5.62	m ²	28.774	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	Magazynek przy pok. nr 14	1.61*2.21-(1.61+1.00)	m ²	0.948	
	Pok. nr 15	3.22*3.45	m ²	11.109	
	Pok. Socjalny	2.00*3.24	m ²	6.480	
	Serwerownia	3.22*2.50	m ²	8.050	
	WC	3.09*1.63	m ²	5.037	
	Klatka Schodowa	4.24*2.37	m ²	10.049	
	I PIĘTRO				
	Pok. 1	5.65*2.90	m ²	16.385	
	Pok. 2	4.05*2.60	m ²	10.530	
	Pok. 5	5.67*6.82	m ²	38.669	
	Pok. 6	8.08*3.32	m ²	26.826	
	WC	3.31*3.43	m ²	11.353	
	Kancelaria	2.02*5.68	m ²	11.474	
	Komunikacja	6.35*1.48+5.98*1.25	m ²	16.873	
				RAZEM	236.874