

ZP.3127.2.2023.MW

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż 2 barier uniemożliwiających wjazd pojazdów na teren rezerwatu przyrody Krzyżanowice, w ramach projektu WND-RPSW.04.05.00-26-0014/15 pn. „Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego”.

Miejsce realizacji zamówienia:

województwo świętokrzyskie, powiat pińczowski, gmina Pińczów, miejscowość: Leszcze, działka ewidencyjna nr 2. Bliższa lokalizacja została podana na załączonej mapie nr 1.

Parametry techniczne szlabanów:

- zbudowane z ramienia tj. rury stalowej o średnicy otworu min. \varnothing 90 mm, słupka obrotowego i podporowego z wysięgnikiem bocznym,
- długość pierwszego szlabanu będzie wynosi ok. 5-6 m, natomiast długość drugiego szlabanu ok. 8 m,
- posiadające obrotowe ramię 360 st.,
- zamykane kluczem trójkątnym uniemożliwianym otwarciem nieuprawnionym osobom,
- zamontowane w stabilnym podłożu; najlepiej, aby słupki osadzone były w fundamencie betonowym,
- wszystkie elementy metalowe pomalowane farbą antykorozyjną o kolorze dostosowanym do panującego otoczenia,
- wysokość szlabanów uzależniona będzie od ukształtowania terenu tj. nachylenia zbocza.

Przebieg prac:

1. Przygotowanie projektu konstrukcyjnego szlabanów (przykład konstrukcji szlabanu stanowi ryc. 1).
2. Wykonanie 2 szlabanów.
3. Przygotowaniu miejsc w terenie do posadowienia słupków pionowych szlabanów poprzez wykonanie niedużych dołek w podłożu, następnie wykonanie fundamentów betonowych na których osadzone będą słupki szlabanu.
4. Zamontowanie całości 2 szlabanów w terenie.

Ryc. 1 Przykład konstrukcji szlabanu



Mapa
Orientacyjna lokalizacja szlabanów

nr 1

