
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa ogrodzenia
ADRES INWESTYCJI: Huszlew, dz. geod. nr 1449 gm. Huszlew
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Sarnaki
ADRES INWESTORA: ul. 3-go Maja 6/4 08-220 Sarnaki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Robert Kot

DATA OPRACOWANIA: 28.06.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
28.06.2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Budowa ogrodzenia			
1 d.1	KNR 4-04 0901-04	Rozebranie ogrodzenia drewnianego	m		
		62,5 + 103 + 40	m	205,500	
				RAZEM	205,500
2 d.1	KNR 2-22 1201-04	Zabetonowanie ubytków w podmurówce po słupkach drewnianych	m3		
		66 * 0,2 * 0,2 * 0,8	m3	2,112	
				RAZEM	2,112
3 d.1	KNR 2-02 1802-01	Ogrodzenie systemowe, słupki 4x6cmx4mm, montowane do podmurówki stopami systemowymi na kotwę wklejaną, przeszła 1,53x2,50m grubość prętów 4mm, malowane proszkowo	m		
		62,5 + 103	m	165,500	
				RAZEM	165,500
4 d.1	KNR 2-02 1808-02	Furtka systemowa 1,00x1,70m, panelowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR 2-25 0310-02	Rozebranie ogrodzenia ze sztachet	m2		
		(1,1 + 3,0) * 1,5	m2	6,150	
				RAZEM	6,150
6 d.1	KNCK-3 0703-06	Malowanie konstrukcji bramy i furtki	m		
		1,1 + 3,0	m	4,100	
				RAZEM	4,100
7 d.1	KNNR 2 1605-01	Sztachety olchowe 10x2cm dł. 1,40m	m2		
		(1,1 + 3,0) * 1,5	m2	6,150	
				RAZEM	6,150