



ZESTAWIENIE STALI - ŁAWA FUNDAMENTOWA - 1mb

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				Ø6	Ø12
				A-0	A-IIIN
1	12	100	4	-	4,00
2	6	90	5	4,50	-
Długość całkowita wg średnic [m]				4,50	4,00
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				1,00	3,55
Masa całkowita [kg]				4,55	

ZESTAWIENIE STALI - SŁUPEK - 1 szt.

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				Ø6	Ø10
				A-0	A-IIIN
3	10	280	4	-	11,20
4	6	48	15	7,20	-
Długość całkowita wg średnic [m]				7,20	11,20
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,617
Masa prętów wg średnic [kg]				1,60	6,91
Masa całkowita [kg]				8,51	

BETON C16/20



ul. Południowa 7
64-610 Rogoźno

dianprojekt.pl
tel. +48 601 541 487

NAZWA/ADRES:		
WYMIANA OGRODZENIA W NADLEŚNICTWIE MARYŁÓWKA		
Maryłówka 1, działka nr ewid. 10555/2 Gmina: Oborniki, powiat: obornicki Jednostka ewid.: 301601_5 Oborniki Obręb ewid.: 0001 Bąblin		
INWESTOR:		
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki Dąbrowka Leśna, ul. Gajowa 1 64-600 Oborniki		
STAN OPRACOWANIA:		
PROJEKT TECHNICZNY		
TYTUŁ:		
Szczegóły konstrukcyjne słupka oraz cokołu plotu frontowego		
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA: TECH. WIESŁAW SKRZYPczAK UPR. BUD. NR 6168		
OPRACOWAŁA: MGR INŻ. DIANA WÓLCZYŃSKA		
DATA	SKALA	NR RYS.
04.2023	1:25	A2