

Remont budynku socjalno-produkcyjnego zlokalizowanego na terenie Szkołki ORZYC.

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena (Wart. / Il.)	Wartość
KOSZTORYS: Remont budynku socjalno-produkcyjnego zlokalizowanego na terenie Szkołki ORZYC.						
1		Roboty wyburzeniowe.				
1 d.1		Rozbiórka istniejącej posadzki betonowej wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych.	kpl.	9,98 * 6,32 + 1,50 * 1,00 = 64,574		
Razem dział: Roboty wyburzeniowe.						
2		Posadzka betonowa.				
2 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	poz.1 * 0,10 = 6,457		
3 d.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m2	poz.1 = 64,574		
4 d.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grubości 10 cm.	m2	poz.1 = 64,574		
5 d.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m2	poz.1 = 64,574		
6 d.2	KNR 2-02 1106-01 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 100 mm	m2	poz.1 = 64,574		
7 d.2		Montaż rynienki odpływowej w posadzce.	m	11,000		
8 d.2		Wykonanie powłoki posadzkowej grubości 3 mm z żywicy epoksydowej antypoślizgowej na podkładzie betonowym w kolorze uzgodnionym z inwestorem.	m2	poz.1 = 64,574		
Razem dział: Posadzka betonowa.						
3		Drzwi zewnętrzne.				
9 d.3		Malowanie starych metalowych drzwi zewnętrznych wraz z przygotowaniem i gruntowaniem powierzchni.	m2	1,1 * 2,10 * 2 = 4,620		
10 d.3		Wymiana klamek i wkładek w drzwiach zewnętrznych na wkładki klasy C w systemie jednego klucza.	kpl	2,000		
Razem dział: Drzwi zewnętrzne.						
4		Ościeże.				
11 d.4		Skucie płytek ceramicznych z ościeża drzwi zewnętrznych wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych.	m2	2,00 * 0,30 = 0,600		
12 d.4	KNR W-02 0205-04	Okładziny elewacyjne z płytek o wymiarach 30x30 cm	m2	2,00 * 0,30 * 2 = 1,200		
Razem dział: Ościeże.						
Narzuty kosztorysu						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						