

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Remont nawierzchni dojazdu pożarowego nr 3 II etap
ADRES INWESTYCJI: leśnictwo Popioły oddz.482,476,475,465,464
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Gniewkowo
ADRES INWESTORA: Dworcowa 10, 88-140 Gniewkowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Maciej Rogalski

DATA OPRACOWANIA: 28.03.2022

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Remont nawierzchni dojazdu pożarowego nr 3

zakres prac do wykonania:

I. Profilowanie nawierzchni od km 1+020 do 3+100
tj. 2080mb x 5,5 m szer. 11 440 m²

II. Profilowanie przed stabilizacją:

305mb + 118 mb + 105mb = 528 mb x 5,5m szer = 2904 m²

III. Recykling na zimno

od km 1+020 do 3+100 tj. 2080 mb x 5,5 m szer = 11 440 m²

IV. Stabilizacja cementem:

305 mb +118 mb + 105 mb = 528 mb x 5,5 m szer = 2904 m²

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	2,08		
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2080mb + 528 mb = 2608 mb szer.=5,5m	m2	14 344,00 0		
3	KNR AT-03 0201-01	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 305 mb +118 mb+105 mb szer=5,5m	m2	2 904,000		
4	KNNR 6 0111-02	Podbudowa wykonana metodą głębokiego recyklingu na zimno istniejącej nawierzchni, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1+020 do 3+100 r-m 2080 mb szer=5,5m	m2	11 440,00 0		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Kosztorys ofertowy	3
Spis treści	4