

Przedmiar branży budowlanej

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY JEDNOSTKI
RATOWNICZO-GAŚNICZEJ I KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ W ZŁOTOWIE

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1 Prace towarzyszące				
1	ST.0.0	Obsługa geodezyjna inwestycji	kpl	0,5
2 SEGMENT A				
2.1 Roboty rozbiórkowe				
2	ST.1.9	Rozbiórka z utylizacją zadasznia nad garażem zgodnie z Dokumentacją Techniczną.	kpl	1
3	ST.1.9	Demontaż bramy garażowej	m2	9,6
4	ST.1.9	Rozbiórka ścian parteru po demontażu zadasznia.	m3	3,135
5	ST.1.9	Rozbiórka kostki brukowej na placu pod fundamenty fasady.	m2	29
6	ST.1.9	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 20cm	m2	29
7	ST.1.1	Wykopy wykonywane mechanicznie pod ławy fundamentowe na odkład. Analogia wykopy pod fundamenty fasady alumionowej.	m3	23,2
8	ST.1.1	Wykopy wykonane ręcznie po koparce. Wykopy pod fundamenty fasady.	m3	5,8
9	ST.1.9	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	6,25
10	ST.1.9	Rozbiórka posadzek betonowych.	m3	12,25
11		Odkopanie i rozbiórka istniejących fundamentów.	m3	1,2
2.2 Roboty fundamentowe				
12	ST.1.3	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego pod stopy i podwaliny. Beton C8/10.	m3	7,09
13	ST.1.3	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne z układaniem betonu z zastosowaniem pompy C25/30	m3	3,07
14	ST.1.3	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne z układaniem betonu z zastosowaniem pompy C25/30	m3	4,02
15	ST.1.6	Izolacja pozioma ław i podwalin projektowanych w systemie Cersit wg DP.	m2	2
16		Fundamenty z bloczków betonowych M6 wg DP	m3	0,432
17	ST.1.6	Izolacja pozioma na ścianach fundamentowych z wklejeniem membrany w systemie Cersit wg DP.	m2	1
18	ST.1.6	Izolacja pionowa ścian fundamentowych i podwalin z gruntowaniem w systemie Ceresit wg DP.	m2	28,2
19	ST.1.6	Docieplenie ścian fundamentowych i podwalin styropianem z zatopieniem siatki i warstwą ochornną z folii kubełkowej w systemie Ceresit wg DP.	m2	19,5
20	ST.1.1	Zasypanie wykopów po pracach fundamentowych z zagęszczeniem gruntu.	m3	4,8
2.3 Wykonanie podciągu stalowego PS-1,				
21	ST.1.9	Demontaż istniejących okien i parapetów .	szt.	2
22	ST.1.9	Rozbiórka ścianek działowych POM. I.105/I.104	m2	17,4

Przedmiar branży budowlanej

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY JEDNOSTKI
RATOWNICZO-GAŚNICZEJ I KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ W ZŁOTOWIE

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
23	ST.1.9	Rozbiórka stropu w miejscu projektowanej klatki schodowej.	m2	16
24	ST.1.4 ST.1.8	Wykonanie podciągu stalowego 3xIP200 ze stemplowaniem stropu i sciany, ułożeniem belek oraz wyprawą.	mb	4,2
25	ST.1.9	Rozebranie sciany pod wykonanym nadprożem wraz z demontażem nadproża.	m3	4,16
2.4 Wykonanie obudowy wejścia głównego				
26	ST.1.8	Dostawa i montaż konstrukcji stalowej malowanej, przystosowanej do montażu fasady aluminiowej wg DP. w tym słupy, rygle, tężniki, marki, kotwy itp. wg DP.	kg	1739
27	ST.1.11 ST.1.8	Dostawa i montaż fasady i zadaszenia aluminiowego z systemowymi drzwiami, oknem, zadaszeniem wejścia - dostosowanej do montażu na konstrukcji stalowej wg DP.	kpl	1
2.5 Roboty murowe i żelbetowe				
28	ST.1.4	Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M24 - POM.4	m2	15,47
29	ST.1.3	Wykonanie schodów żelbetowych z betonowaniem i szalowaniem beton C25/30 wg DP.	m3	5,5
2.6 Prace demontażowe				
30	ST.1.9	Demontaż stolarki z wykucie z muru ościeżnic POM. I.105	szt	1
31	ST.1.9	Demontaż stolarki z wykuciem z muru ościeżnic. POM.103, POM.4, POM. 104, POM. 108, POM.3	szt	6
2.7 Projektowne otwory i uzupełnienia				
32	ST.1.4 ST.1.8	Wykonanie nadproży stalowych w ścianach istniejących z wyprawieniem.	m	41
33	ST.1.9	Wybicia otworów projektowanych wg DP.	m3	2,65
2.8 Posadzki i podłogi				
34	ST.1.3 ST.1.5	Uzupełnienie podkładu betonowego na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C12/15 pod posadzkę gr. 10cm	m3	9,57
35	ST.1.6	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej wg DP x1	m2	87,9
36	ST.1.6	Analogia - Ułożenie izolacji cieplnej poziomej z płyt styropianowych EPS200 gr. 10cm zgodnie z DP.	m2	87,9
37	ST.1.6	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej wg DP x2	m2	87,9
38	ST.1.3 ST.1.5	Posadzka betonowa C15/20 gr.8cm zbrojona siatkami systemowymi.	m2	87,9
39	ST.1.5	Ułożenie płytek gresowych z cokolikami, z przygotowaniem podłoża i warstwą niwelującą - wyrównawczą wg DP.	m2	67

Przedmiar branży budowlanej

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICZY JEDNOSTKI
RATOWNICZO-GAŚNICZEJ I KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ W ZŁOTOWIE

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		2.9 Tynki i okładziny na ścianach, sufity podwieszane.		
40	ST.1.12	Tynki zwykłe kategorii IV ścian płaskich i słupów wykonywane mechanicznie	m2	89,76
41	ST.1.13	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian wg DP	m2	129,723
42	ST.1.14	Montaż sufitu kasetonowego wg DP na parterze.	m2	148,37
		2.10 Stolarka okienna-drzwiowa		
43	ST.1.11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2	m2	3,52
44	ST.1.11	Montaż drzwi wewnętrznych, biurowych wg DP.	m2	8,06
45	ST.1.11	Montaż drzwi zewnętrznych do POM.3 wg DP.	szt.	1
		2.11 Prace montażowe		
46	ST.1.15	Balustrada schodów wg DP.	mb	40
		2.12 Termomodernizacja		
		2.12.1 Prace przygotowawcze		
47	ST.1.9	Rozbiórka zadaszania nad wejściem.	m2	3
		2.12.2 Prace wykończeniowe		
48	ST.1.10	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm.	m2	13
49	ST.1.10	Dostawa i montaż systemowego zadaszania nad wejściem bocznym - wg DP.	m2	1,65
50	ST.1.10	Dostawa parapetów z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm wg DP.	mb	25,6
51	ST.1.11	Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych lastryko.	mb	2,4
		2.13 Wyposażenie		
52	ST.1.15	Analogia montaż wycieraczki do obuwia zewnętrznej wg DP.	szt	1
53	ST.1.15	Analogia montaż wycieraczki do obuwia wewnętrznej wg DP.	szt	1
		3 SEGMENT B		
		3.1 Rozbiórki		
54	ST.1.9	Rozbiórka z utylizacją materiałów istniejącego pokrycia dachu segmentu B z demontażem sufitu podwieszanego, konstrukcji, ocieplenia, izolacji, rynien i obróbek blacharskich, drabin dachowych, słupów POM 11/12 i innych elementów. wg DP.	kpl	1
55	ST.1.9	Demontaż stolarki okiennej z wykuciem z muru osieźnic wg DP.	m2	4,245
56	ST.1.9	Rozbiórka ścianek działowych murowanych.	m2	49,24
57	ST.1.9	Rozbiórka ścian zewnętrznych i fundamentowych.	m3	14,65
58	ST.1.9	Rozebranie kominów wolnostojących.	m3	6,08
59	ST.1.9	Demontaż witryny szklanej POM.10.	m2	12,5

Przedmiar branży budowlanej

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICZY JEDNOSTKI
RATOWNICZO-GAŚNICZEJ I KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ W ZŁOTOWIE

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
60	ST.1.9	Rozebranie ścianek działowych dwuwarstwowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z obustronnym pokryciem.	m2	6,4
61	ST.1.9	Zasypanie kanału w POM.11 wg DP.	m3	0,6
62	ST.1.9	Odbicie tynków wewnętrznych.	m2	304,36
63	ST.1.9	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	91,8
64	ST.1.9	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm.	m3	24,365
65	ST.1.1	Wykopy ręczne w gruncie kategorii I-II o głębokości do 1,5m. Wykopy pod projektowane fundamenty.	m3	40,208
66	ST.1.9	Demontaż drzwi z ościeżnicami wg DP.	szt	6
67	ST.1.4	Wyrównanie ścian murowanych istniejących po demontażu dachu pod nadbudowę.	m3	3
		3.2 Roboty fundamentowe		
		3.2.1 Konstrukcja		
68	ST.1.6	Dylatacja ścian fundamentowych styropian EPS200 gr.10cm	m2	8
69	ST.1.6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m2	70
70	ST.1.3	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego pod stopy i podwaliny. Beton C12/15 wg DP.	m3	4,414
71	ST.1.3	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego podwalina pod komin. Beton C16/20	m3	0,4
72	ST.1.3	Podwaliny i stopu fundamentowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy. Beton C30/37 W8 wg DP.	m3	12,554
73	ST.1.2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi.	t	1,47
74	ST.1.4	Fundamenty z bloczków betonowych M6 wg DP.	m3	1,428
		3.2.2 Izolacje		
75	ST.1.6	Izolacja pozioma podwalin projektowanych w systemie Cersit wg DP z wklejeniem membrany systemowej.	m2	11
76	ST.1.6	Izolacja pozioma na ścianach fundamentowych i podwalinie z wklejeniem membrany w systemie Cersit wg DP.	m2	7
77	ST.1.6	Izolacja pionowa ścian fundamentowych z gruntowaniem w systemie Ceresit wg DP.	m2	19,6
78	ST.1.6	Docieplenie projektowanych ścian fundamentowych i podwalin styropianem z zatopieniem siatki i warstwą ochornną z folii kubelkowej w systemie Ceresit wg DP.	m2	3
		3.3 Ściany parteru i piętra		

Przedmiar branży budowlanej

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY JEDNOSTKI
RATOWNICZO-GAŚNICZEJ I KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ W ZŁOTOWIE

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
79	ST.1.4	Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M24 - Ściany parteru.	m2	67,2
80	ST.1.4	Ścianki działowe z bloczków SILKA M12 na zaprawie cienkospoinowej (klejowej). Obudowa trzonów kominowych i wentylacyjnych oraz ścianki działowe.	m2	54,6
81	ST.1.4	Ułożenie i obróbka nadproża strunobetonowego SBN 120/120.	m	54,6
82	ST.1.4	Komin systemowy Schiedel AVANT 25 kompletny wg DP.	kpl	1
83	ST.1.4	Kanały wentylacyjne betonowe pustaków. 3 x W3 L=10m	m	30
84	ST.1.4	Obmurowanie przewodów wentylacyjnych cegłą klinkierową ponad połączenia dachową.	m3	1,2
85	ST.1.4	Ściany pełne grubości 24cm z bloczków z betonu komórkowego 07 klasy 5MPa. Ściany piętra	m2	175
86	ST.1.4	Ścianki działowe pełne o grubości 11,5cm z bloczków z betonu komórkowego 06 lub 05.	m2	124,88
87	ST.1.4	Podmurowanie ścian pod połączenie bloczek silikatowy gr. 12cm.	m2	10
3.4 Stropy i elementy żelbetowe				
88		Płyta stropowa gr. 16cm z układaniem betonu za pomocą pompy. Beton C25/30	m2	160
89	ST.1.2 ST.1.3	Analogia - słupy i trzpienie żelbetowe beton C25/30	m3	2,541
90	ST.1.2 ST.1.3	Wieżce monolityczne na ścianach z betonu C25/30.	m3	11,989
91	ST.1.2 ST.1.3	Podciągi żelbetowe. Beton C25/30.	m3	5,054
92	ST.1.2 ST.1.3	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy. Wylewka WS-1	m2	10,29
93	ST.1.2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi	t	6,423
3.5 Konstrukcja i pokrycie dachu				
94	ST.1.10	Dostawa i montaż konstrukcji stalowej ocynkowanej ze stali S235 kotwionej do więźcy, przystosowanej do montażu pokrycia dachowego wg DP.	kg	1903
95	ST.1.10	Płyty dachowe warstwowe z rdzeniem 14cm ze sztywnej pianki poliocyjanurowej o gęstości nominalnej 40kg/m3 z okładziną ze stali S350GD+Z275 gr. 1mm ocynkowanej ogniowo z pokryciem membraną PCV 1.5mm wraz z systemowymi obróbkami okapów, szczytów, elementów dachowych itp. zgodnie z DP. SEGMENT B	m2	165
96		Dostawa i montaż wsporników do kotwienia odciągów masztu WSP-1, WSP-2	kg	50
97	ST.1.10	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	8,4

Przedmiar branży budowlanej

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICZY JEDNOSTKI
RATOWNICZO-GAŚNICZEJ I KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ W ZŁOTOWIE

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
98	ST.1.10	Analogia. Izolacja termiczna stropodachu styropianem EPS100 gr.20cm wg DP.	m2	8,4
99	ST.1.10	Analogia. Izolacja termiczna stropodachu styropianem EPS. 100 wg DP. Dodatek warstwa spadkowa	m2	8,4
100	ST.1.6 ST.1.7	Wykonanie ocieplenia ogniomuru styropianem EPS100 gr.10cm z zastosowaniem systemu Ceresit, z zatopieniem siatki oraz z wykonaniem stelażu do montażu obóbki blacharskiej pod płyty OSB.	m2	20
101	ST.1.10	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	8,4
102	ST.1.10	Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej wg DP.	m2	35
		3.6 Tynki wewnętrzne, okładziny i sufity.		
103	ST.1.12	Tynki zwykłe kategorii IV ścian płaskich i słupów wykończone 2 x warstwami gładzi wykonywane mechanicznie	m2	376
104	ST.1.12	Tynki zwykłe kategorii IV stropów i podciągów wykończone 2 x warstwami gładzi wykonywane mechanicznie	m2	31,1
105	ST.1.13	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian/sufitów wg DP	m2	407,1
106	ST.1.12	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	90
107	ST.1.14	Sufity podwieszane z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych. Analogi. - sufit podwieszany kasetonowy wg DP	m2	108,45
		3.7 Posadzki i podłogi		
108	ST.1.3	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego pod posadzkę gr. 10cm	m3	3,945
109	ST.1.6	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej wg DP x1	m2	49,2
110	ST.1.6	Ułożenie izolacji cieplnej poziomej z płyt styropianowych gr. 10 cm zgodnie z DP.	m2	49,2
111	ST.1.6	Ułożenie warstwy izolacji akustycznej i dylatacyjnej poziomej z płyt styropianowych gr.3cm EPS 200 na piętrze zgodnie z DP.	m2	139,8
112	ST.1.6	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej wg DP x2	m2	189
113	ST.1.2 ST.1.3	Wykonanie warstwy wyrównawczej gładzi betonowej C15/20 gr.8cm zbrojonej siatkami wg DP.		116,8
114	ST.1.5	Ułożenie posadzki z płytek gresowych z cokolikami wg DP.	m2	55,9
115	ST.1.7	Dostawa i montaż podłogi technicznej w POM.11 o niepalnej konstrukcji nosnej, niepalnych płytach, w klasie min. REI30 np. Knauf Integral GifaFloor	m2	15

Przedmiar branży budowlanej

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICZY JEDNOSTKI
RATOWNICZO-GAŚNICZEJ I KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ W ZŁOTOWIE

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
116	ST.1.5	Wykonanie warstwy wyrównawczej gładzi cementowej M10 gr.5cm wg DP.	m2	139,8
117	ST.1.5	Ułożenie posadzki z płytek gresowych z cokolikami wg DP.	m2	31,4
118	ST.1.5	Ułożenie paneli podłogowych z listwami przypodłogowymi na podkładzie z włókna drzewnego z izolacją z folii polietylenowej wg DP z przygotowaniem podłoża i warstwą samopoziomującą.	m2	14,144
3.8 Stolarka				
119	ST.1.11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2 wg DP.	m2	6,485
120	ST.1.11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2 wg DP.	m2	19,6
121	ST.1.11	Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych PCV	mb	3,1
122	ST.1.11	Dostwa i montaż parapetów wewnętrznych konglomerat.	mb	15
123	ST.1.11	Montaż drzwi wewnętrznych, biurowych wg DP.	m2	24,2
124	ST.1.11	Montaż witryn. Witryna sekretariatu.	m2	3,6
125	ST.1.11	Montaż witryn. Witryna na parterze z demontażu. Tylko R+S.	m2	9,5
126	ST.1.11	Dostosowanie witryny POM.10 do montażu.	kpl	1
127	ST.1.11	Drzwi wewnętrzne ppoż. 90/200, 90/190.	szt.	2
128	ST.1.11	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wejściowych wg DP.	m2	2,52
3.9 Roboty wykończeniowe				
129	ST.1.10	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 12,5cm wg DP	m	32,8
130	ST.1.10	Rury spustowe z PCV o średnicy 10 cm wg DP	m	30
131	ST.1.10	Dostawa parapetów zewnętrznych z z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,7mm wg DP.	mb	24,2
132	ST.1.10	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. Obróbki okapów, przy fasadach seg. A, bud. istniejącego, obróbki ogniomurka wg DP.	m2	66,1
133	ST.1.10	Dostawa i montaż systemowego zadaszania nad wejściem bocznym - wg DP.	m2	1,5
3.10 Wyposażenie				
134	ST.1.15	Analogia montaż wycieraczki do obuwia wewnętrznej wg DP.	szt	1
4 ŁĄCZNIK				
4.1 Rozbiórki				
135	ST.1.9	Rozbiórka obudowy łącznika wraz z zadaszaniem i utylizacją.	kpl	1
136	ST.1.9	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm.	m3	13
4.2 Roboty ziemne				

Przedmiar branży budowlanej

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY JEDNOSTKI
RATOWNICZO-GAŚNICZEJ I KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ W ZŁOTOWIE

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
137	ST.1.1	Wykopy wykonywane mechanicznie pod ławy fundamenowe w gr. kat. IV na odkład.	m3	30
138	ST.1.1	Wykopy wykonane ręcznie po koparce w gr. kat IV.	m3	0,9
139	ST.1.1	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III	m3	15
140	ST.1.1	Zakup gruntu kat I-II - piasek sredni (ilosc z uwzględnieniem wsp. zagęszczenia wg tablic 0002 Założeń ogólnych do KNR)	m3	7,5
141	ST.1.1	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami.	m3	15
4.3 Roboty fundamentowe				
142	ST.1.3	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego pod stopy i podwaliny. Beton C8/10.	m3	1,5
143	ST.1.3	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy	m3	4
144	ST.1.6	Izolacja pozioma ław i podwalin projektowanych w systemie Cersit wg DP.	m2	8,5
145	ST.1.4	Fundamenty z bloczków betonowych M6 wg DP	m3	1,44
146	ST.1.6	Izolacja pozioma na ścianach fundamentowych i podwalinie z wklejeniem membrany w systemie Cersit wg DP.	m2	4,32
147	ST.1.6	Docieplenie projektowanych ścian fundamentowych i podwalin styropianem z zatopieniem siatki i warstwą ochorną z folii kubełkowej w systemie Ceresit wg DP.	m2	9
4.4 Posadzki				
148	ST.1.1	Podkłady na podłożu gruntowym z piasku.	m3	3
149	ST.1.1	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami. Zagęszczenie podsypki.	m3	3
150	ST.1.1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego pod posadzkę gr. 10cm Beton C12/15.	m3	3
151	ST.1.6	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej wg DP x2	m2	15
152	ST.1.6	Ułożenie izolacji cieplnej poziomej z płyt styropianowych zgodnie z DP.	m2	15
153	ST.1.6	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej wg DP x2	m2	15
154		Wykonanie warstwy wyrównawczej gładzi betonowej M10 gr.8cm zbrojonej siatkami wg DP.	m2	15
155	ST.1.5	Ułożenie posadzki z płytek gresowych z cokolikami wg DP.	m2	15
4.5 Ściany nadziemna				
156	ST.1.4	Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M24 - Ściany parteru.	m2	54

Przedmiar branży budowlanej

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY JEDNOSTKI
RATOWNICZO-GAŚNICZEJ I KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ W ZŁOTOWIE

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
157	ST.1.2 ST.1.3	Wieżce monolityczne na ścianach z betonu C25/30.	m3	1,555
158	ST.1.2 ST.1.3	Podciągi żelbetowe. Beton C25/30	m3	0,259
159	ST.1.2 ST.1.3	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy. WS-2	m2	18
160	ST.1.4	Ułożenie nadproża strunobetonowego SBN 120/120 wg DP.	m	6
4.6 Okładziny				
161	ST.1.12	Tynki zwykłe kategorii IV ścian płaskich i słupów wykonywane mechanicznie	m2	42
162	ST.1.13	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian wg DP	m2	42
163	ST.1.14	Sufit podwieszany kasetonowy wg DP	m2	14
4.7 Stropodach				
164	ST.1.10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni poziomych.	m2	18
165	ST.1.6	Izolacja termiczna stropodachu styropianem wg DP.	m2	18
166	ST.1.6	Izolacja termiczna stropodachu styropianem wg DP. Dodatek warstwa spadkowa	m2	18
167	ST.1.10	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	18
168	ST.1.10	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm wg DP.	m2	15,62
169	ST.1.10	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm półokrągłe o średnicy 15cm	m	9
170	ST.1.10	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm okrągłe o średnicy 10cm	m	3,3
4.8 Stolarka				
171	ST.1.11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2	m2	4,5
172	ST.1.10 ST.1.11	Montaż parapetów wewnętrznych PCV wg DP	mb	3
173	ST.1.11	Montaż drzwi PCV wg DP.	m2	3,6
4.9 Ocieplenie				
174	ST.1.6 ST.1.12	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej ścian cokołu, z gruntowaniem, wykonaniem tynku itp wg DP.	m2	5
175	ST.1.10 ST.1.11	Dostawa parapetów z blachy tytanowo - cynkowej wg DP.	mb	3
5 WYPOSAŻENIE SEG. A, B Łącznik				
176	ST.1.15	Meble i wyposażenie biur komplet wg DP.	kpl	0,15
6 INNE				

Przedmiar branży budowlanej

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICZY JEDNOSTKI
RATOWNICZO-GAŚNICZEJ I KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ W ZŁOTOWIE

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
177	ST.0.0	Prace związane z dostosowaniem przebiegu cięgną masztu w tarkacie trwania robót - tymczasowo, oraz roboty związane z ostatecznym przebiegiem odciągów po zakończeniu inwestycji z wykonaniem mocowania do WSP-1, WSP-2.	kpl	1