
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

92520000-2 Usługi świadczone przez muzea i w zakresie ochrony obiektów i budynków zabytkowych

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczające prace konserwatorskie w Elizjum (Pokój)
ADRES INWESTYCJI : Zabytkowy park w Pokoju - Elizjum
INWESTOR : Nadleśnictwo Kup
ADRES INWESTORA : 46-082 Kup, ul. 1 Maja 9
BRANŻA : konserwacja zabytków

DATA OPRACOWANIA : 31.03.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.03.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Konserwatorskie prace zabezpieczające w Elizjum					
1		AMFITEATR			
1.1		SPOINOWANIE			
d.1.1	1 TZKNBK IV - 229 analogia	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej w ilości powyżej 2 m2 w jednym miejscu 25.5	m ² m ²	25.500	
				RAZEM	25.500
1.2		UZUPEŁNIANIE WĄTKU CEGLANEGO			
d.1.2	2 KNR 19-01 0314-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła 919	msc msc	919.000	
				RAZEM	919.000
2		ROTUNDA			
2.1		USUWANIE ROŚLIN Z KORONY			
d.2.1	3 KSNR 1 0102-06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni. 0.005	ha ha	0.005	
				RAZEM	0.005
d.2.1	4 KNP 16 0522-01.01 analogia	Pielenie trawy - zachwaszczenie średnie 57	m ² m ²	57.000	
				RAZEM	57.000
2.2		SPOINOWANIE			
d.2.2	5 TZKNBK IV - 229 analogia	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej w ilości powyżej 2 m2 w jednym miejscu 18	m ² m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
d.2.2	6 TZKNBK IV - 254	Spoinowanie murów z kamienia drobnego bez wykucia spoin o przekroju 0.0015 m2 150	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
2.3		UZUPEŁNIANIE WĄTKU CEGLANEGO I KAMIENNEGO			
d.2.3	7 KNR 19-01 0314-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła 274	msc msc	274.000	
				RAZEM	274.000
d.2.3	8 KNR 19-01 0316-04	Naprawa powierzchni murów z kamienia bez wykucia o gł. do 30 cm i pow. do 0, 25 m2 40	msc msc	40.000	
				RAZEM	40.000
3		CIEMNE GANKI			
3.1		SPOINOWANIE			
d.3.1	9 TZKNBK IV - 229 analogia	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej w ilości powyżej 2 m2 w jednym miejscu 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
d.3.1	10 TZKNBK IV - 254	Spoinowanie murów z kamienia drobnego bez wykucia spoin o przekroju 0.0015 m2 206	m ² m ²	206.000	
				RAZEM	206.000
3.2		UZUPEŁNIANIE WĄTKU CEGLANEGO I KAMIENNEGO			
d.3.2	11 KNR 19-01 0314-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła 250	msc msc	250.000	
				RAZEM	250.000
d.3.2	12 KNR 19-01 0316-04	Naprawa powierzchni murów z kamienia bez wykucia o gł. do 30 cm i pow. do 0, 25 m2 20	msc msc	20.000	
				RAZEM	20.000