

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont pomieszczeń w kondygnacji piwnicy w budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Plac Grunwaldzki 4 w Brzozowie</b>		
1	Element	<b>Roboty rozbiórkowe i demontażowe</b>		
1.1	ZKNR C 1/101/1	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską	m2	1,42
1.2	KNR 404/707/1	Demontaż grzejników ściennych na czas trwania robót renowacyjnych	zespół	3,00
1.3	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach	m2	66,06
1.4	KNR 1901/828/1	Wykucie starych spoin w murach z cegły	m2	66,06
1.5	KNRW 712/301/2	Czyszczenie ręczne szczotkowanie powierzchnia pionowa ścian	m2	66,06
1.6	KNR 1901/716/1 (2)	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych (miejscowo wraz z zaprawieniem rys i drobnych uszkodzeń)	m2	15,00
2	Element	<b>Wykonanie tynku renowacyjnego wg WTA nr 2-9-04</b>		
2.1	KNR 40/209/2 (2)	Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa szczepna, ręczne wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana brodawkowato, zaprawa np. SP Prep	m2	66,06
2.2	KNR 40/210/1 (1)	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk podkładowy i wyrównujący 1-warstwowy grubości średnia 1,5`cm, zaprawa np. SP Levell	m2	66,06
2.3	KNR 40/210/1 (1)	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1`cm, zaprawa np. SP Top White	m2	66,06
2.4	KNR 40/210/2 (1)	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, dodatek za każde 0,5`cm zwiększenia grubości tynku, zaprawa np. SP Top White	m2	66,06
3	Element	<b>Malowanie i prace wykończeniowe</b>		
3.1	KNR 1901/903/3	Cokoliki płytki gres o wysokości 10cm	m	46,09
3.2	KNR 40/212/2	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie	m2	173,38
3.3	KNR 40/212/4 (2)	Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, farba np. Color SP	m2	168,77
3.4	KNR 31/205/11	Montaż grzejników na ścianach zdemontowanych na czas wykonanie tynków renowacyjnych	szt	3,00
4	Element	<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych</b>		
4.1	KNR 404/1105/1	Wywiezienie materiału z rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1`km	m3	3,30
4.2	KNR 404/1105/2	Wywiezienie materiału z rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1`km ponad 1`km Krotność=9	m3	3,30
4.3	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m3	3,30