

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pomieszczenia sanitarnego I piętra - Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ropczycach		
1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.1	KNR 401/819/15	Skucie płytek ceramicznych na ścianach łącznie ze skuciem nierówności		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(2,95*2,13)+(1,70*2,13)$		9,90
		RAZEM:		9,90
			m2	9,90
1.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych łącznie z rozebraniem cokołów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(2,00*1,15)+(1,25*4,35)+(4,35+1,25+3,20+1,17)*0,15$		9,23
		RAZEM:		9,23
			m2	9,23
1.3	KNR 401/354/9	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych, powierzchnia do 2-m2 $(0,70*2,00)+(0,80*2,00)$		
			szt	2,00
1.4	KNR 401/329/2	Rozebranie ścianki grubości 12 cm oraz powiększenie otworów na osadzone drzwi 0,90x2,00		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(1,15*2,65)+(0,20*2,10)*2$		3,89
		RAZEM:		3,89
			m2	3,89
1.5	KNR 401/211/1	Skucie nierówności na ścianach po rozebraniu starej okładziny ścian celem wykonania podłoża pod nową okładzinę do głębokości 1 cm		
			m2	9,93
1.6	KNR 401/211/1	Skucie nierówności posadzki (betonu) przy głębokości do 2 cm po rozbiórce posadzki, celem wykonania nowej posadzki w jednolitym poziomie Krotność=2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(2,00*1,15)+(1,25*4,35)$		7,74
		RAZEM:		7,74
			m2	7,74
1.7	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu z rozebranych elementów samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$9,93*0,03+9,24*0,03+3,89*0,12$		1,04
		RAZEM:		1,04
			m3	1,04
1.8	KNR 401/108/10	Dodatek za następny 1 km do odległości 15 km Krotność=14		
			m3	1,04
2	Element	Roboty remontowo - budowlane		
2.1	KNR 401/716/1 (1)	Wykonanie tynku III kat. na ścianach po usunięciu płytek i skuciu nierówności celem licowania ścian nowymi płytkami.		
			m2	9,93
2.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża preparatem Ceresit CT-17 pod układanie - mocowanie licowanie płytek Krotność=2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(2,00*2,00)*2+(1,15*2,00)+(0,10*2,00)+(4,30+3,20)*2,00+(1,20*2,00)+(1,00*1,20)$		29,10
		RAZEM:		29,10
			m2	29,10
2.3	KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami, przygotowanie podłoża		
			m2	27,90
2.4	KNR 202/829/11	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wym. 75x30 cm		
			m2	29,10
2.5	KNR 202/1106/1	Wykonanie nawierzchni pod posadzkę po skuciu nierówności		
			m2	7,74
2.6	KNR BC 3/415/1	Podkład posadzkowy szybkowiążący - wykonanie warstwy szczepnej z Asoplast - M2, Aso - EZ-2 - piasek kwarcowy		
			m2	7,74
2.7	KNR 202/1118/1	Przygotowanie podłoża pod posadzkę		
			m2	7,74
2.8	KNR 202/1118/11	Posadzki z płytek ceramicznych o wym. 45x45 cm		
			m2	7,74
2.9	KNR 401/318/2	Osadzenie drzwi wewnętrznych wym. $(0,90*2,00)$ ustępowych przeszklonych		
			szt	2,00
2.10	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków z zeszkobaniem farby na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(2,00*0,70)*2+(1,15*0,70)+(4,30+3,20)*0,70+(1,20*0,70)$		9,70
		RAZEM:		9,70
			m2	9,70
2.11	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z podszpachlowaniem nierówności na ścianach i sufitach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$9,70+7,74$		17,44
		RAZEM:		17,44
			m2	17,44
2.12	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi tynków na ścianach i suficie		
			m2	17,44
3	Element	Roboty instalacyjne		
3.1	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową		
			kpl	1,00
3.2	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki fajansowej		
			kpl	1,00
3.3	KNR 402/235/5 (1)	Demontaż zlewozmywaka posadowionego na szafce		
			kpl	1,00
3.4	KNR 402/233/6	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCV od zlewozmywaka oraz ustępu		
			szt	2,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.5	KNRW 215/233/3	Montaż kompletnego ustępu typu "kompakt" z sedesem antybakteryjnym wraz ze stelażem do zabudowy i oblicowania płytkami	kpl	1,00
3.6	KNRW 215/230/2 (1)	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej	kpl	1,00
3.7	KNRW 215/229/5 (1)	Montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej w nowym miejscu na szafce (zlewozmywak oraz szafka uzyskane z rozbiórki)	szt	1,00
3.8	KNRW 215/211/6	Wykonanie podejścia odpływowego z rur PCV o średnicy 50 mm do zlewozmywaka z uwagi na nowe usytuowanie	szt	1,00
3.9	KNRW 215/116/2 (1)	Dodatki za podejścia dopływowe do baterii zlewozmywaka	szt	1,00
3.10	KNR 401/335/1	Wykucie bruzdy w ścianie z cegły celem wykonania nowego podejścia dopływowego i odpływowego do zlewozmywaka		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,50*2,0	3,00	
		RAZEM:	3,00	
			m	3,00
3.11	KNR 31/201/3	Rurociągi z polietylenu Dn 28-mm (doprowadzenie wody do zlewozmywaka w nowym miejscu)	m	1,50
3.12	KNRW 215/137/2	Montaż baterii zmywakowej stojącej do zlewozmywaka	szt	1,00
3.13	KNR 402/516/1	Demontaż oraz ponowny montaż istniejącego grzejnika o wym. (0,64x0,57) celem wykonania licownia ścian płytkami	kpl	1,00
3.14	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie instalacji elektrycznej	kpl	1,00