

## Przedmiar

Obiekt	Budynek Prokuratury Okręgowej w Suwałkach
Rodzaj robót	Ściana działowa z drzwiami pomiędzy korytarzem i klatką schodową na III piętrze
Lokalizacja	Suwałki, ul. Pułaskiego 26

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1	NNRNKB 11 2024/02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 75mm dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym  2,25*2,50-1,50*2,50 4,20*2,50	m2	1,875	
			m2	10,5	
			razem	m2	12,375
2	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m2	12,375	
3	KNNR 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej  12,375*2*2	m2	49,5	
			razem	m2	49,5
4	KNR 0-19 1024/10	Montaż przeszklonych ścianek al z drzwiami na budowie R=3.5 1,50*2,50	m2	3,75	
			razem	m2	3,75
5	Kalkulacja indywidualna	Instalacja elektronicznych urządzeń kontroli dostępu	kpl	1	
6	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm R=2 M=1.5	m2	12,375	
7	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem R=2 M=1.5 12,375 2,5*(1,2+1,2) + 0,60*4,20	m2	12,375	
			m2	8,52	
			razem	m2	20,895

## Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	NNRNKB 11 2024/02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 75mm dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym							
		12,375 m2							
		<b>Robocizna</b>							
		Montażysty gr.III	r-g	1,86	23,018				
		Montażysty gr.II	r-g	1,24	15,345				
		<b>Materiały</b>							
		Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS gr. 15mm ognioodporne	m2	4,12	50,985				
		Profil UW	m	0,71	8,786				
		Profil CW	m	1,84	22,77				
		Wkręty RIGIPS	szt	32,64	403,92				
		Profil ościeżnicowy 75mm	m	0,73	9,034				
		Łączniki rozporowe	szt	1,53	18,934				
		Masa szpachlowa sucha mieszanka	kg	1,37	16,954				
		Taśma spoinowa	m	2,96	36,63				
		Taśma uszczelniająca	m	1,16	14,355				
		Materiały pomocnicze	%	1.5					
<b>Sprzęt</b>									
Wyciąg	m-g	0,067	0,829						
Środek transportowy	m-g	0,051	0,631						
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
2	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho							
		12,375 m2							
		<b>Robocizna</b>							
		Dekarze gr.II	r-g	0,1397	1,729				
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0163	0,202				
		<b>Materiały</b>							
		Płyty z wełny mineralnej gr. 75mm	m2	1,05	12,994				
		Materiały pomocnicze	%	1.5					
		<b>Sprzęt</b>							
		Wyciąg	m-g	0,0059	0,073				
Środek transportowy	m-g	0,0089	0,11						
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
3	KNNR 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej							
		49,5 m2							
		<b>Robocizna</b>							
		Robotnicy	r-g	0,065	3,218				
		<b>Materiały</b>							
		Folia paroprzepuszczalna	m2	1,1	54,45				
		Materiały pomocnicze	%	2					
		<b>Sprzęt</b>							
Wyciąg	m-g	0,004	0,198						
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
4	KNR 0-19 1024/10	Montaż przeszklonych ścianek al z drzwiami na budowie							
		3,75 m2							
		<b>Robocizna R=3,5</b>							
		Monterzy gr.II	r-g	3,92	14,7				
		Szklarze gr.II	r-g	1,33	4,988				
		<b>Materiały</b>							
		Ścianki aluminiowe z drzwiami szer. skrzydła 90 cm z samozamykaczem, elektrozaczep - całość EI30	m2	1	3,75				
		Kotwy	szt	1,87	7,013				
Pianka poliuretanowa	dm3	0,19	0,713						

## Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały pomocnicze	%	1.5					
		<b>Sprzęt</b>							
		Wyciąg	m-g	0,04	0,15				
		Środek transportowy	m-g	0,06	0,225				
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
5	Kalkulacja indywidualna	Instalacja elektronicznych urządzeń kontroli dostępu							
		1 kpl							
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
6	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm							
		12,375 m2							
		<b>Robocizna R=2</b>							
		Montażysty gr.III	r-g	0,2426	3,002				
		Montażysty gr.II	r-g	0,2426	3,002				
		<b>Materiały M=1,5</b>							
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,004905	0,061				
		Materiały pomocnicze	%	1.5					
		<b>Sprzęt</b>							
		Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,004	0,05				
		Wyciąg	m-g	0,02	0,248				
		Środek transportowy	m-g	0,0032	0,04				
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
7	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem							
		20,895 m2							
		<b>Robocizna R=2</b>							
		Malarze gr.II	r-g	0,2166	4,526				
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1346	2,812				
		<b>Materiały M=1,5</b>							
		Farba emulsyjna Dulux	dm3	0,414	8,651				
		Materiały pomocnicze	%	1.5					
		<b>Sprzęt</b>							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,006				
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
		<b>OGÓLEM</b>							
		Razem k.b.							
		Koszty zakupu							
		Koszty pośrednie							
		Zysk							
		Pozycje uproszczone							
		Łącznie							
		Razem							
		Podatek VAT							
		<b>Ogółem kosztorys</b>							