

**Przedmiar robót**

**Odnowienie elewacji budynku PSM I stopnia im. K. Komedy w Lubaczowie od ul. Rynek 24**

Nr	Podstawa / Kosztorys	Opis robót	j.m.	ilość
1.	KNR 202/1604/3 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m, nakłady podstawowe	m <sup>2</sup>	250,380
2.	NNRNKB 202/1621/3	Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) nad wejściami do budynków, pokrycie: folia	m <sup>2</sup>	2,00
3.	Kalkulacja indywidualna	Zajęcia pasa ruchu	m <sup>2</sup>	96,00
4.	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby,	m <sup>2</sup>	111,76
5.	KNR 401/702/3	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, wapiennych, szerokości do 30 cm	m <sup>2</sup>	38,30
6.	KNR 401/703/1	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; ściany, filary, pilastry	m <sup>2</sup>	38,30
7.	KNR 4011732/1 (1)	Uzupełnienie boni, gzymsów	m <sup>2</sup>	38,30
8.	KNR 23/2611/3	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsją kontaktową	m <sup>2</sup>	111,76
9.	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany	m <sup>2</sup>	111,76
10.	KNRW 401/109/13	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji, ceglanych na odległość 1 'km	m <sup>2</sup>	1,30
11.	Kalkulacja własna	Naprawa płyty balkonowej	kpl	1

