

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1 06	KNR 4-02 0235-	Demontaż umywalki	kpl.	1.000		
2 d.1 01	KNR 4-02 0132-	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1.000		
3 d.1 04	KNR 4-02 0235-	Demontaż wyposażenia	kpl.	1.000		
	analogia					
4 d.1 01	KNR 4-02 0114-	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	1.000		
5 d.1 03	KNR 4-03 1116-	Demontaż przewodów elektrycznych	m	2.000		
6 d.1 01	KNR 4-03 1124-	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	3.000		
7 d.1 01	KNR 4-03 1122-	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	7.000		
8 d.1 02	KNR 4-03 1135-	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półtermetycznych z podłoża betonowego	szt.	6.000		
9 d.1 15	KNR 4-01 0819-	Rozebranie wykładziny z płytek - Podłoga	m ²	2.249		
	analogia					
10 d.1 05	KNR 4-01 0818-	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	22.100		
	analogia					
11 d.1 01	KNR 4-01 0339-	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ZMIANA BATERII NA STOJĄCĄ	m	0.600		
12 d.1 09 0108-10	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi i utylizacja	m ³	0.611		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2		ROBOTY BUDOWLANE				
13 d.2 07	KNR 4-01 0815-	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego	m	42.820		
	analogia					
14 d.2 1134-02	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	38.827		
15 d.2 1134-01	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	39.591		
16 d.2 08	KNR 4-01 1204-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	78.418		
17 d.2 01	KNR 2-02 1505-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	76.018		
18 d.2 2802-05	NNRNKB 202	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m ² płytkami ściennymi na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m ²	2.400		
19 d.2 2805-05	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²	2.249		
20 d.2 01	KNR 2-02 1112-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych na podkładzie z XPS	m ²	22.100		
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE						
3		INSTALACJE SANITARNE				
21 d.3 0116-01	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	2.000		
22 d.3 0112-01	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	1.000		
23 d.3 02	KNR 2-15 0221-	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - Z PÓŁPOSTUMENTEM	szt.	1.000		
24 d.3 01	KNR 0-31 0111-	Baterie umywalkowe stojące śr. 15 mm	szt.	1.000		
25 d.3 08	KNR 2-02 1511-	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników radiatorowych	szt.	3.000		
26 d.3 01	KNR 2-02 1512-	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m	20.000		
Razem dział: INSTALACJE SANITARNE						
4		INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
27 d.4 01	KNR 2-25 0627-	Oprawy oświetleniowe led	kpl.	6.000		
28 d.4 02	KNR 5-08 0307-	Łącznik podwójny, jednobiegunowy	szt.	3.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29	KNNR 5 0308-d.4 05	Gniazdo szczelne IP44 16A podwójne	szt.	7.000		
30	KNNR 5 0209-d.4 01	Przewody kabelkowe - 3x2,5mm2	m	1.000		
Razem dział: INSTALACJE ELEKTRYCZNE						
5		Wyposażenie				
31	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż - uchwyt na ręcznik papierowy	kpl.	1.000		
32	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż - podgrzewacz przepływowy podumywalkowy	kpl.	1.000		
33	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na mydło	kpl.	1.000		
34	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż - lustro	kpl.	1.000		
Razem dział: Wyposażenie						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: