

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Remont cokołu				
1 d.1 09	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z cokołu	m ²	42.138		
2 d.1 06	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - cokół	m ²	42.138		
3 d.1 0505-01	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie - gruntowanie	m ²	42.138		
4 d.1 0505-03	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścianach - cokół	m ²	42.138		
Razem dział: Remont cokołu						
2		Remont schodów - wejście od ogrodu				
5 d.2 15 analogia	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek- ROZEBRANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA SCHODACH WEJŚCIO- WYCH	m ²	20.252		
6 d.2 01	KNR 2-14 1204-01	Rozbiórka balustrady drewnianej i poręczy schodów z zastrzałem	m	11.500		
7 d.2 03 analogia	KNR 2-23 0604-03	Wykonanie balustrady drewnianej w tym słupki podtrzymujące balkon	m	11.500		
8 d.2 0109-09	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzysmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0.405		
9 d.2 0109-10	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzysmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 20	m ³	0.405		
10 d.2 04 analogia	KNR 2-02 1110-04	Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo - Montaż desek kompozytowych na legarach kompozytowych	m ²	20.252		
Razem dział: Remont schodów - wejście od ogrodu						
3		Remont balkonu				
11 d.3 01	KNR 2-14 1204-01	Rozbiórka balustrady drewnianej i poręczy schodów z zastrzałem	m	7.910		
12 d.3 03 analogia	KNR 2-23 0604-03	Wykonanie balustrady drewnianej	m	7.910		
13 d.3 06 analogia	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - Rozebranie desek na balkonie	m ²	7.816		
14 d.3 01	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu pap- py termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m ²	7.816		
15 d.3 02	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu pap- py termozgrzewalnej dkd - krycie - Papa perforowana	m ²	7.816		
16 d.3 04	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	3.850		
17 d.3 06	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	4.000		
18 d.3 0524-01	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrąg- łe o śr. 100 mm	m	3.850		
19 d.3 0524-03	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spus- towe	szt	1.000		
20 d.3 0531-02	KNR-W 2-02 0531-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 75 mm	m	4.000		
21 d.3 08	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	4.918		
22 d.3 0541-02	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	4.918		
23 d.3 04 analogia	KNR 2-02 1110-04	Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo - Montaż desek kompozytowych na legarach kompozytowych	m ²	7.816		
Razem dział: Remont balkonu						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: