

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY BUDOWLANE ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KNR 4-01 0429-04 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych - ROZEBRANIE SUFITU Z G-K	m ²	17.028		
2 d.1	KNR 9-19 0108-02	Odgrybianie przy użyciu środków chemicznych - za każdy 1m2 ponad 2 m2	m ²	32.983		
3 d.1	KNR 4-01 0429-04 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych - Demontaż boazerii na suficie	m ²	18.219		
4 d.1	KNR 4-01 0426-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek otynkowanych - Rozebranie boazerii ściennej	m ²	51.480		
5 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	71.963		
6 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	12.140		
7 d.1	KNR 4-01 0333-08	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2.000		
8 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	6.000		
9 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2	m ²	10.217		
10 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi i utylizacja	m ³	7.631		
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE ROZBIÓRKOWE						
2		ROBOTY MUROWE I TYNKARSKIE				
11 d.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	0.561		
12 d.2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²	7.561		
Razem dział: ROBOTY MUROWE I TYNKARSKIE						
3		SUFITY				
13 d.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	15.955		
14 d.3	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud, w tym docieplenie wełną mineralną gr. 15 cm	m ²	35.247		
15 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²	51.202		
Razem dział: SUFITY						
4		ROBOTY MALARSKIE I OKŁADZINOWE ŚCIAN				
16 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	133.694		
17 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	133.694		
18 d.4	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	93.110		
19 d.4	NNRNKB 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami ściennymi na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m ²	40.584		
20 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	93.110		
21 d.4	KNR 2-02 1503-02 analogia	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - POKRYCIE LAKIEREM AKRYLOWYM O POWŁOCE SATYNOWEJ	m ²	52.860		
22 d.4	KNR 2-02 1503-02 analogia	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - malowanie lakierobejcą	m ²	55.617		
23 d.4	KNR-W 4-01 0324-02	Montaż / Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	5.000		
24 d.4	wycena indywidualna	Uzupełnienia boazerii w korytarzu i wiatrołapie po wymianie stolarki drzwiowej	kpl.	2.000		
Razem dział: ROBOTY MALARSKIE I OKŁADZINOWE ŚCIAN						
5		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA WEWNĘTRZNA, ŚCIANKI SYSTEMOWE				
25 d.5	KNR 0-19 1022-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednolitych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²	2.897		
26 d.5	KNKRB 2 1003-01	Ościeżnice drzwiowe drewniane - szerokość 90cm w świetle	szt.	4.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27 d.5	KNR 13-12 0902-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone	m ²	7.200		
28 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż ścianki z hpl z drzwiami wygradzającą kabinę wc i prysznicową (kabina prysznicowa z przedsionkiem i zasłonką	m ²	10.360		
29 d.5	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m	5.450		
Razem dział: STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA WEWNĘTRZNA, ŚCIANKI SYSTEMOWE						
6		POSADZKI				
30 d.6	KNR 9-21 0105- 04	Czyszczenie i ciśnieniowe mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m ²	60.024		
31 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome, grunt szcpepy na bazie żywicy epoksydowej z piaskiem kwarcowym	m ²	60.024		
32 d.6	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	60.024		
33 d.6	KNR 4-01 0815- 07	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego	m	45.860		
	analogia					
Razem dział: POSADZKI						
7		INSTALACJA WODY				
34 d.7	kalk. własna	Demontaż istniejącej instalacji kanalizacyjnej, wywóz i utylizacja	kpl.	1.000		
35 d.7	KNR 4-01 0339- 01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	5.000		
36 d.7	KNR 4 0112- 01	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 20x3,4	m	30.000		
37 d.7	KNR 4 0112- 02	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 25x4,2	m	10.000		
38 d.7	KNR 0-34 0101- 10	Izolacja rurociągów	m	40.000		
39 d.7	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	11.000		
40 d.7	KNR 2-15 0408- 03	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 20/25 mm - ZAWÓR ANTYSKAŻENIO-WY	szt.	1.000		
41 d.7	KNR 2-15 0114- 01	Zawory czepalne o śr. nom. 15 mm	szt.	1.000		
42 d.7	KNR 0-31 0111- 06	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie	szt.	1.000		
43 d.7	KNR 0-31 0111- 01	Baterie umywalkowe	szt.	2.000		
44 d.7	KNR 2-15 0408- 03	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 20/25 mm	szt.	1.000		
	analogia					
45 d.7	KNR 0-31 0109- 01	Zawór odcinający do płuczki zbiornikowej	szt.	1.000		
46 d.7	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zbiornik cwu 50 l z grzałką	kpl.	1.000		
Razem dział: INSTALACJA WODY						
8		INSTALACJA KANALIZACJI				
47 d.8	kalk. własna	Demontaż istniejącej instalacji kanalizacyjnej, wywóz i utylizacja	kpl.	1.000		
48 d.8	KNR 4-01 0212- 01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	0.450		
49 d.8	KNR 4-01 0102- 02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³	0.900		
50 d.8	KNR 4-01 0105- 02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³	0.900		
51 d.8	KNR 4-01 0339- 01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	2.000		
52 d.8	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi i utylizacja	m ³	0.450		
53 d.8	KNR 2-02 1101- 01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	0.450		
54 d.8	KNR 2-15 0205- 02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm złączeniem metodą wciskową	m	10.000		
55 d.8	KNR 2-15 0205- 04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm złączeniem metodą wciskową	m	15.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
56	KNR 2-15 0208-d.8 03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	3.000		
57	KNR 2-15 0208-d.8 05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	2.000		
58	KNR 2-15 0223-d.8 02	Montaż odwodnienia liniowego	kpl.	1.000		
	analogia					
59	KNR 2-15 0221-d.8 02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym z półpostumentem	szt.	2.000		
60	KNR 2-15/GE-d.8 BERIT 0101-01	Stelaż podtynkowy do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.	1.000		
61	KNR 2-15/GE-d.8 BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	1.000		
62	KNR 2-15/GE-d.8 BERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.	1.000		
63	KNR 0-31 0109-d.8 01	Zawór odcinający do płuczki zbiornikowej	szt.	1.000		
64	KNR 2-02 2006-d.8 03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach - obudowa wc	m ²	1.500		
	analogia					
Razem dział: INSTALACJA KANALIZACJI						
9		INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
9.1		Prace przygotowawcze				
65	d.9. kalk. własna 1	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, rozdzielni elektrycznej, osprzętu elektrycznego	kpl.	1.000		
66	KNNR 5 1207-d.9. 01 1	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	231.000		
67	KNNR 5 1208-d.9. 03 1	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm	m	231.000		
68	KNNR 5 0301-d.9. 11 1	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	20.000		
69	KNR 5-08 0502-d.9. 04 1	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 4)	kpl.	13.00		
70	KNNR 5 1209-d.9. 0501 1	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	10.000		
71	d.9. wycena indywidualna 1	Demontaż i ponowny montaż fragmentów boazerii w korytarzu i wiatrołapie w celu przeprowadzenia nowej instalacji elektrycznej	kpl.	2.000		
Razem dział: Prace przygotowawcze						
9.2		Instalacja elektryczna - montaż przewodów i osprzętu				
72	KNNR 5 0404-d.9. 01 2	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - rozdzielnia TG z wyposażeniem	kpl.	1.000		
73	KNNR 5 0308-d.9. 01 2	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - gniazda podwójne podtynkowe 16A/230V	szt.	6.000		
74	KNNR 5 0308-d.9. 01 2	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - gniazda pojedyncze podtynkowe 16A/230V - na grzejniki	szt.	7.000		
75	KNNR 5 0308-d.9. 01 2	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - gniazda podtynkowe 16A/230V szczelne IP 44	szt.	1.000		
76	KNNR 5 0502-d.9. 01 2	Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa hermetyczna LED	kpl.	2.000		
77	KNNR 5 0502-d.9. 01 2	Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa hermetyczna LED kinkiet	kpl.	2.000		
78	KNNR 5 0502-d.9. 01 2	Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa oświetleniowa nastropowa LED	kpl.	6.000		
79	KNNR 5 0502-d.9. 01 2	Oprawy oświetleniowe przykręcane - Oprawa awaryjna	kpl.	2.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
80 d.9. 2	KNNR 5 0306-03	Łączniki jednobiegunowe/świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	6.000		
81 d.9. 2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	20.000		
82 d.9. 2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody kabelkowe YDY 3x1, 5mm2	m	130.000		
83 d.9. 2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody kabelkowe YDY 3x2, 5mm2	m	140.000		
84 d.9. 2	KNNR 5 0103-05	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m	39.000		
85 d.9. 2	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wentylator łazienkowy 230V z opóźnieniem czasowym	szt.	1.000		
86 d.9. 2	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	162.000		
87 d.9. 2	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1.000		
88 d.9. 2	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	4.000		
89 d.9. 2	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1.000		
90 d.9. 2	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	27.000		
91 d.9. 2	KNNR-W 9 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt	1.000		
92 d.9. 2	KNNR-W 9 1201-03	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu	punkt	10.000		
93 d.9. 2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - grzejnik elektryczny ścienny	kpl.	7.000		
Razem dział: Instalacja elektryczna - montaż przewodów i osprzętu						
Razem dział: INSTALACJE ELEKTRYCZNE						
10		Wypożyczenie				
94 d.10	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - uchwyt na papier toaletowy	kpl.	1.000		
95 d.10	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - uchwyt na ręcznik papierowy	kpl.	1.000		
96 d.10	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na mydło	kpl.	2.000		
97 d.10	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - lustro	kpl.	2.000		
Razem dział: Wypożyczenie						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: