

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Konserwacja i bieżące utrzymanie dróg leśnych

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	Nadleśnictwo Gidle
3. Nazwa zamawiającego	PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle
4. Adres zamawiającego	Niesulów 3, 97-540 Gidle
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	Jan Żurawski
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KAMPOL Jan Żurawski
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	42-125 Kamyk Nadrzeczna 14
8. Data opracowania	2023-06-15

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Konserwacja i bieżące utrzymanie dróg leśnych

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH		
1	KNR 2-01 0108-0500	D-01.02. 01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0,46
			karczowanie krzaków: 4550*0,0001		0,45500
2	KNR 2-01 0218-0200 - analogia	D-06.04. 01	Odtworzenie rowów - Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparką o poj. łyżki 0,60m3 w gruncie kat. III - korytowanie i kopanie rowów przydrożnych wraz z rozplamtowaniem urobku w pasie poza korpusem drogi [Krotność = 0,25]	m	3250,00
			Odtworzenie rowów- zamulenie do 30cm: 3250		3250,00000
3	Kalkulacja własna	D-06.05. 01	Formowanie i zagęszczenie poboczy gruntowych poprzez uzupełnienie gruntem G1 - materiał Wykonawcy	m	2590,00
			pobocza o szer. 0,75m: 2590		2590,00000
4	KNR 2-31 1101-0300	D-05.04. 01	Remonty częściowe nawierzchni tłuczniowych; mechaniczne zagęszczenie tłucznia w wybojach głębokości do 5cm	m2	6800,00
			Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej o gł. do 10 cm: 6800		6800,00000
5	KNR 2-31 1404-0200	D-05.04. 01	Oczyszczenie z namułu przepustów o średnicy 0,6m	m	24,00
			oczyszczenie przepustów: 24		24,00000
6	KNR 2-31 1106-0100	D-05.03. 17	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszkanką mineralno-asfaltową grysową, zamkniętą	1 t	7,50
			remont nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm: 60,0*0,125		7,50000
2.			ROBOTY NAPRAWCZE DRÓG LEŚNYCH		
1	KNR 2-31 0103-0400	D-04.01. 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV	m2	3700,00
			korytowanie drogi leśnej: 1000*3,7		3700,00000
2	KNR 2-01 0235-0100	D-02.00. 00	Wyrównanie powierzchni drogi leśnej poprzez uzupełnienie nierówności gruntem G1 (materiał Wykonawcy) - Formowanie nasypów o wysokości do 3,0m w gruncie kat. I-II spycharką gąsienicową o mocy 55kW (75KM)	m3	370,00
			wyrównanie korpusu drogi leśnej gruntem G1 o śr. gr. 20 cm: 1000*3,7*0,1		370,00000
3	KNR 2-31 0114-0500	D-04.01. 01	Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Z kruszywa łamanego - warstwa dolna grubości 15cm, po zagęszczeniu	m2	3700,00
			nawierzchnia z kruszywa: 1000*3,7		3700,00000
4	KNR 2-31 0114-0600	D-04.01. 01	Podbudowy z kruszyw łamanych - warstwa dolna; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy dalsze 5 cm [Krotność = 5]	m2	3700,00
			nawierzchnia z kruszywa: 1000*3,7		3700,00000
5	KNR 2-31 0114-0700	D-05.04. 01	Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Z kruszywa łamanego - warstwa górna grubości 8cm, po zagęszczeniu	m2	350,00
			nawierzchnia z kruszywa: 100*3,5		350,00000

2. ROBOTY NAPRAWCZE DRÓG LEŚNYCH

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
6	KNR 2-31 0114-0800	D-05.04. 01	Podbudowy z kruszyw łamanych - warstwa górna; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy dalsze 2 cm [Krotność = 2]	m2	350,00
			nawierzchnia z kruszywa: 100*3,5		350,00000
7	KNR 2-31 1408-0300	D-05.04. 01a	Mechaniczne miałowanie nawierzchni	m2	3500,00
			Miałowanie nawierzchnia z kruszywa: 1000*3,5		3500,00000
8	Kalkulacja własna	D-06.05. 01	Formowanie i zagęszczenie poboczy gruntowych poprzez uzupełnienie gruntem G1 - materiał Wykonawcy	m	2000,00
			pobocza o szer. 0,75m: 1000*2		2000,00000