

Kosztorys

Budynek gospodarczy - nr inw. 108/00506

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	4	5	6	7	8	9
1 Remont budynku gospodarczego w Nowej Brdzie - bud. o nr inw. 108/00506						
1	ST-01	Rozebranie gąsiorów nie nadających się do użytku	m	11		
2	ST-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych	m2	81,4		
3	ST-01	Rozebranie rur spustowych bez odzysku materiału przy rozbieraniu starych pokryć dachowych	m	7,4		
4	ST-01	Rozebranie rynien bez odzysku materiału przy rozbieraniu starych pokryć dachowych	m	22		
5	ST-01	Wymiana łączenia dachu w odstępach ponad 20cm pod pokrycie z blachy trapezowej - demontaż łączenia, przygotowanie krokwi pod nowe łączenie	m2	81,4		
6	ST-01	Wymiana desek czołowych - wiatrownic	m	14,8		
7	ST-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - deskowanie dachu poza obrysem ścian zewnętrznych budynku	m2	25,8		
8	ST-01	Ułożenie na krokwiach membrany dachowej mocowanej na krokwiach	m2	81,4		
9	ST-01	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt	m2	81,4		
10	ST-01	Pokrycie dachów blachami profilowanymi o skoku fali 100mm przy rozstawie łąt 120cm	m2	81,4		
11	ST-01	Układanie gąsiorów na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu fali do 20cm	mb	11		
12	ST-01	Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 10cm z gotowych elementów z blachy ocynkowanej powlekanej	m	22		
13	ST-01	Montaż z gotowych elementów prefabrykowanych rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej powlekanej	m	7,2		
14	ST-01	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm - wiatrownice, pas nadrynnowy	m2	9,2		
Razem						
Podatek VAT%						
Ogółem						

Kosztorys

Budynek gospodarczy - nr inw. 108/00596

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7=5*6
1 Remont budynku gospodarczego w Nowej Brdzie - bud. o nr inw. 108/00596						
1	ST-01	Rozebranie gąsiorów nie nadających się do użytku	m	97,42		
2	ST-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych	m2	97,42		
3	ST-01	Rozebranie rur spustowych bez odzysku materiału przy rozbieraniu starych pokryć dachowych	m	5,7		
4	ST-01	Rozebranie rynien bez odzysku materiału przy rozbieraniu starych pokryć dachowych	m	19,25		
5	ST-01	Rozebranie kominów wolno stojących	m3	0,24		
6	ST-01	Wymiana łączenia dachu w odstępach ponad 20cm pod pokrycie z blachy trapezowej - demontaż łączenia, przygotowanie krokwi pod nowe łączenie	m2	97,42		
7	ST-01	Wymiana desek czołowych - wiatrownic	m	15,1		
8	ST-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m2	2,45		
9	ST-01	Ułożenie na krokwiach membrany dachowej mocowanej na krokwiach (część. murowana budynku)	m2	23,52		
10	ST-01	Impregnacja, przycięcie i przybicie łąt i kontrłąt	m2	97,42		
11	ST-01	Kominy wolnostojące wieloprzewodowe z cegiel w budynkach	m3	0,24		
12	ST-01	Pokrycie dachów blachami profilowanymi o skoku fali 100mm przy rozstawie łąt 120cm	m2	97,42		
13	ST-01	Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 10cm z gotowych elementów z blachy ocynkowanej powlekanej	m	19,25		
14	ST-01	Montaż z gotowych elementów prefabrykowanych rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej powlekanej	m	5,7		
15	ST-01	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm - wiatrownice, pas nadrynnowy, obr. komina	m2	36,42		
Razem						
Podatek VAT%						
Ogółem						

Stawka godzinowa netto [zł/r-g]	
Koszty zakupu materiałów [%]	
Koszty pośrednie [%] R+S	
Zysk [%] R+S+Kp(R+S)	