

Utworzenie miejsc postoju samochodów gaśniczych przy punktach czerpania wody zlokalizowanych na terenie Leśnictwa Jurgi i Leśnictwa Kaszewiec.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Utworzenie miejsc postoju samochodów gaśniczych przy punktach czerpania wody zlokalizowanych na terenie Leśnictwa Jurgi i Leśnictwa Kaszewiec.</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze.</b>			
1 d.1	KNNR 1 0113-01 0113-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą spycharek	m2		
		$0,50 * (16,00 + 17,00) * 6,00 + 6,00 * 14,00 + 4,00 * 5,00$	m2	203,000	
				RAZEM	<b>203,000</b>
2 d.1	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m3		
		poz.1 * 0,20	m3	40,600	
				RAZEM	<b>40,600</b>
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia.</b>			
3 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		poz.1	m2	203,000	
				RAZEM	<b>203,000</b>
4 d.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.1	m2	203,000	
				RAZEM	<b>203,000</b>
5 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.1	m2	203,000	
				RAZEM	<b>203,000</b>
<b>3</b>		<b>Krawężniki.</b>			
6 d.3	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		$17,00 + 14,00$	m	31,000	
				RAZEM	<b>31,000</b>
7 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		$poz.6 * 0,20 * 0,30$	m3	1,860	
				RAZEM	<b>1,860</b>
8 d.3	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		$17,00 + 14,00$	m	31,000	
				RAZEM	<b>31,000</b>