

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD

RZGW: Kraków

ZZ: Kraków

NW: Oświęcim

Nazwa zadania: „Roboty budowlane na terenie NW Oświęcim (etap I): Część 3 Udrożnienie potoku Olszyński wraz z naprawą ubezpieczeń w km 0+000-1+410, msc. Olszyny, gm. Babice”.

Kod JCW wraz z nazwą wody w zlewni: „Zmornica ze starorzeczem Wisły” (PLRW2000162135129)

Kilometraż ciek: 0+000 – 1+410

Miejsce: gmina: Babice, powiat: chrzanowski, woj. małopolskie

Syntetyczny opis zakresu rzeczowego prac:

Zasadniczym celem prac na potoku Olszyński jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przyległych terenów z gęstą zabudową mieszkalno – gospodarczą miejscowości Olszyny. Wykonanie ww. prac jest konieczne ze względu na zagrożenie powodziowe, które powoduje nie udrożniony i zarośnięty potok. Przedmiotowy potok wymaga zaplanowanych zabiegów z uwagi na bujnie rozwijającą się w okresie wegetacyjnym roślinność na skarpach i w dnie potoku, liczne przetamowania i zatory ziemne w korycie oraz usunięcie warstwy nanosu, które zawężają przekrój koryta potoku i uniemożliwiają swobody sptyw wód powierzchniowych. Zaplanowano również odtworzenie opaski z pojedynczej kieszki faszynowej leśnej Fi 20 cm, po wcześniejszej rozbiórce starej kieszki oraz odtworzeniu progów w dnie za pomocą palisady drewnianej. Zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne utrzymanie wód stanowi obowiązek ich właściciela.

Kontakt – osoba nadzorująca ze strony PGW WP: Agnieszka Żółtowska

Przewidywany termin zakończenia prac: do 60 dni od zawarcia umowy

Zgłoszenie do RDOŚ: tak/nie (ewentualnie skan przyjętego zgłoszenia z milczącą zgodą/decyzja derogacyjna)

Nadzór przyrodniczy nad pracami: tak/nie