



# Kwalifikowalność kosztów - działanie 1.1 POPC

Warszawa, 17.11.2016 r.



## Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu

**Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.**




## Kryterium 6: Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania 1.1

Weryfikacji podlega, czy przedstawione we wniosku wydatki kwalifikowane zostały określone prawidłowo, tj. zgodnie z definicjami i katalogiem wydatków kwalifikowalnych dla działania zgodnie z zapisami:

- Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, z późn. zm.
- Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
- Katalogu wydatków kwalifikowalnych dla działania 1.1 POPC, stanowiącego załącznik do Regulaminu konkursu,
- Szczegółowego opisu osi priorytetowych PO PC na lata 2014-2020.

...



## Kryterium 6: Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania 1.1

Nie mogą być uznane za kwalifikowalne wydatki, które zostały zaprezentowane we wniosku w sposób niewłaściwy, tj. **uniemożliwiający identyfikację** danego wydatku oraz dokonanie pełnej oceny wszystkich aspektów kwalifikowalności.

**Należy unikać sformułowań dwuznacznych oraz nieprecyzyjnych.**

Przykładowo: w przypadku środków trwałych należy określić, jakie konkretnie urządzenia będą przedmiotem zakupu. Należy unikać sformułowań dwuznacznych (np. serwer - oprogramowanie czy urządzenie?) oraz nieprecyzyjnych (np. kabel - bez określenia parametrów).




## Zasady kwalifikowania wydatków w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

....

**wydatek kwalifikowalny** – wydatek lub koszt poniesiony w związku z realizacją projektu w ramach POPC, który kwalifikuje się do refundacji, rozliczenia (w przypadku systemu zaliczkowego) - zgodnie z umową o dofinansowanie

....



## Zasady kwalifikowania wydatków w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

### 3.1. Ocena kwalifikowalności wydatku

...


2) Ponoszone wydatki mogą stanowić wydatek kwalifikowalny w ramach POPC, o ile mieszczą się w wykazach wydatków kwalifikowalnych zamieszczonych w Zasadach – w rozdziale zawierającym wykaz wydatków kwalifikowalnych w ramach I osi priorytetowej i działań POPC

...

### 3.3. Zasada faktycznego poniesienia wydatku

...

*szczegółowe informacje dotyczące wymogów związanych z dokumentowaniem wydatku, wydatek dla którego nie przedstawiono wymaganych dokumentów potwierdzających jego faktyczne poniesienie nie będzie uznany za kwalifikowalny*



## Zasady kwalifikowania wydatków w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

### 3.5 Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji


...

Załącznik 1 – rekomendacje

Załącznik 2 – przykłady nieprawidłowości stosowania zasady uczciwej konkurencji

Załącznik 3 – zasady wyboru ścieżki postępowania

W przypadku wydatków o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto (tj. bez podatku od towarów i usług VAT) włącznie oraz w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się procedur wyboru wykonawcy, o których mowa w podrozdziale 6.5 *Wytycznych horyzontalnych*, wydatek powinien być dokonany w wyniku rozeznania rynku.



## Zasady kwalifikowania wydatków w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wymogi odnośnie przeprowadzenia rozeznania rynku:


- upublicznienie zapytania ofertowego, które polega na umieszczeniu zapytanie ofertowego na stronie internetowej Baza Konkurencyjności:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

...


4) Dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania rynku to w szczególności: wydruk zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej wraz z otrzymanymi ofertami. Dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku mogą przyjąć w szczególności formę: pisma, wydruku listu elektronicznego, wydruku strony internetowej przedstawiającej oferty lub informacje handlowe (zawierającego datę wydruku), oferty lub informacji handlowej przesłanej przez wykonawców z własnej inicjatywy (**rozmowy telefoniczne nie stanowią potwierdzenia przeprowadzenia rozeznania rynku**)





## Zasady kwalifikowania wydatków w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

5. W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego:
- a) wpłynęła tylko jedna nie podlegająca odrzuceniu oferta – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną,
  - b) nie wpłynęła żadna oferta – dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą wybranym bez zachowania procedury, .... zawarcie umowy z podmiotem powiązaniem, o którym mowa w pkt 8 sekcji 6.5.3 Wytycznych horyzontalnych jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą IP POPC ....



## Zasady kwalifikowania wydatków w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020


### 3.7. Leasing

1) Leasing jest wydatkiem kwalifikowanym na zasadach określonych w Wytycznych horyzontalnych.

..

3) Za niekwalifikowalne uznaje się wydatki związane z umową leasingu poniesione na:

- a) podatek związany z umową leasingu (nie dotyczy projektów, w których VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym),
- b) marżę finansującego,
- c) odsetki od refinansowania kosztów,
- d) pokrycie kosztów pośrednich,
- e) opłaty ubezpieczeniowe




## Zasady kwalifikowania wydatków w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

### 4.1 Wydatki kwalifikowalne

Wydatki kwalifikowalne określone zostały w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. *w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020*, Dz.U. z 2015 r., poz. 1466 z późn. zm.

*Zasady kwalifikowalności ....* powtarzają główne kategorie wydatków określone w rozporządzeniu, określając jednocześnie szczegółowe zasady ich kwalifikowania wraz z określeniem odpowiednich limitów i wyłączeń.



## Zasady kwalifikowania wydatków w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020


### 4.1 Wydatki kwalifikowalne

*Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 Dz.U. z 2016 r., poz. 1648.*

1) w § 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

11) sieciach NGA – należy przez to rozumieć sieci dostępu nowej generacji zgodnie z art. 2 pkt 138 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, umożliwiające świadczenie usług dostępu do internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej:

- a) **100 Mb/s – do użytkownika końcowego będącego podmiotem wchodzącym w skład systemu oświaty**, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010),
- b) **30 Mb/s – do innych użytkowników końcowych”;**



## Zasady kwalifikowania wydatków w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020


### 4.1 Wydatki kwalifikowalne

*Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 października 2016 r. zmieniające ...*

w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na budowie sieci NGA.

2. Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na obszarach, na których sieci NGA nie istnieją najprawdopodobniej nie powstaną na zasadach komercyjnych w ciągu trzech lat, co jest każdorazowo weryfikowane przed ogłoszeniem konkursu w drodze otwartej konsultacji społecznych dotyczących tych obszarów.”



## Zasady kwalifikowania wydatków w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020


Wydatki poniesione na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 52 ust. 2 lit. a), b) i d) GBER

***„GBER”: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu:***

Artykuł 52. Pomoc na infrastrukturę szerokopasmową

*2. Za koszty kwalifikowalne uznaje się:*


- a) koszty inwestycyjne rozmieszczenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej;
- b) koszty inwestycyjne robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej związanych z infrastrukturą szerokopasmową;
- (c) koszty inwestycyjne rozmieszczenia podstawowych sieci szerokopasmowych – nie są objęte niniejszym konkursem)
- d) koszty inwestycyjne budowy sieci dostępu nowej generacji („NGA”).



## *GBER: Artykuł 2. Definicje*

133) „podstawowe sieci szerokopasmowe” oznaczają sieci o podstawowych funkcjach, oparte na platformach technologicznych, takich jak asymetryczne cyfrowe łącza abonenckie (do standardu sieci ADSL2+), niezaawansowane sieci kablowe (np. w standardzie DOCSIS 2.0), sieci ruchome trzeciej generacji (UMTS) oraz systemy satelitarne;

138) „sieci dostępu nowej generacji (sieci NGA)” oznaczają zaawansowane sieci, które posiadają co najmniej następujące cechy: a) dostarczają w sposób niezawodny usługi o bardzo dużej szybkości przypadającej na abonenta za pomocą światłowodowego łącza dosyłowego (lub z wykorzystaniem równoważnej technologii), które znajduje się na tyle blisko lokalu użytkownika, aby gwarantować rzeczywistą bardzo wysoką szybkość transmisji; b) umożliwiają świadczenie szeregu zaawansowanych usług cyfrowych, w tym usług konwergentnych opartych wyłącznie na protokole IP oraz (iii) zapewniają znacznie wyższe szybkości wysyłania (w porównaniu z podstawowymi sieciami szerokopasmowymi). Na obecnym etapie rozwoju rynku i technologii sieci NGA to: a) światłowodowe sieci dostępowe (FTTx), b) zaawansowane unowocześnione sieci kablowe; oraz c) niektóre zaawansowane bezprzewodowe sieci dostępowe zapewniające w sposób niezawodny wysokie szybkości przypadające na abonenta;



## *GBER: Artykuł 2. Definicje*


134) „roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej związane z infrastrukturą szerokopasmową” oznaczają roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, które są konieczne do założenia sieci szerokopasmowej, jak np. rozkopanie drogi w celu umożliwienia położenia kanałów (do okablowania łącz szerokopasmowych);

135) „kanały” oznaczają podziemne rury lub kanały kablowe, przez które biegną (światłowodowe, miedziane lub koncentryczne) przewody sieci szerokopasmowej;

136) „fizyczne uwolnienie pętli” umożliwia dostęp do linii dostępowej odbiorcy końcowego i pozwala systemom transmisji konkurentów na bezpośrednią transmisję za pomocą tej linii;

137) „pasywna infrastruktura szerokopasmowa” oznacza sieć szerokopasmową bez żadnego aktywnego elementu. Zazwyczaj obejmuje ona infrastrukturę techniczną, kanały, światłowody ciemne oraz szafki uliczne;






## Katalog wydatków kwalifikowalnych

### 1. koszty inwestycyjne budowy pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, w tym robót i materiałów budowlanych oraz dostarczenia i instalacji elementów infrastruktury szerokopasmowej (patrz definicje z GBER)

Na gruncie polskich przepisów przez pojęcie **pasywnej infrastruktury szerokopasmowej** należy rozumieć w szczególności określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie*:

- telekomunikacyjne obiekty budowlane tj. linię kablową podziemną, linię kablową nadziemną, kanalizację kablową, kontenery telekomunikacyjne, szafy kablowe oraz wolno stojące konstrukcje wsporcze anten i urządzeń radiowych, w tym wolno stojące maszty antenowe i wolno stojące wieże antenowe,
- podbudowę nadziemną wykorzystywaną do realizacji linii kablowych nadziemnych



## Katalog wydatków kwalifikowalnych

### 1. koszty inwestycyjne budowy pasywnej infrastruktury szerokopasmowej...


- usługi związane z nadzorem technicznym realizacji inwestycji w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji...
- roboty budowlane – w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;
- materiały budowlane
- dostawa i instalacja niezbędnych do realizacji projektu elementów pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, takich jak m.in.: elementy instalacyjne, złącza, elementy kanalizacji kablowej, studnie, rury, mikrorury, złączki, mufy, kable telekomunikacyjne (wraz z niezbędnymi do pozostawienia w punktach zakończenia sieci zapasami), splittery, taśmy ostrzegawcze, znaczniki elektromagnetyczne, szafy i kontenery telekomunikacyjne, słupy, maszty i wieże radiowe, a także elementy pasywne niezbędne do ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej.
- koszty niezbędne do spełnienia minimalnych wymagań określonych w dokumentach:
- [Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego naboru dla działania 1.1 POPC](#)
- [Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1 POPC](#)



## Katalog wydatków kwalifikowalnych

### 1. koszty inwestycyjne budowy pasywnej infrastruktury szerokopasmowej...

- Niezbędnym warunkiem kwalifikowalności tych elementów w ramach niniejszej kategorii jest, aby **nie zawierały żadnych aktywnych elementów sieci telekomunikacyjnej**, w szczególności urządzeń telekomunikacyjnych, w tym urządzeń radiowych
- Wydatki poniesione na pokrycie kosztów realizacji pasywnej infrastruktury szerokopasmowej w warstwie sieci dystrybucyjnej i szkieletowej są kwalifikowalne wyłącznie w zakresie w jakim są niezbędne do realizacji sieci NGA, a także pod warunkiem wykazania, że jest to najbardziej efektywna możliwość realizacji sieci dostępowej i nie jest możliwe lub uzasadnione skorzystanie z istniejącej infrastruktury lub usług hurtowych świadczonych przez innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych na danym obszarze. Aktywne elementy sieci dystrybucyjnej i szkieletowej są niekwalifikowalne zgodnie z katalogiem wydatków niekwalifikowalnych




## Katalog wydatków kwalifikowalnych

### **2. koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych, z wyłączeniem kosztów przygotowania dokumentacji powykonawczej w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane**

W szczególności są to wydatki niezbędne do poniesienia na etapie przygotowania do realizacji infrastruktury i sieci w terenie, w szczególności dotyczące takich elementów jak:

- a) dokumentacja techniczna projektu, w tym projektowanie infrastruktury i sieci;
- b) pozyskanie i przygotowanie map lub szkiców sytuujących projekt, w tym dotyczące zamówienia usług w zakresie obsługi geodezyjnej;
- c) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków o wydanie wymaganych przepisami prawa decyzji, zgód i zezwoleń administracyjnych albo dokonania zgłoszenia budowy lub robót budowlanych;
- d) dokumentacja budowlana art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, z wyjątkiem związanych z jej prowadzeniem opłat o charakterze publicznoprawnym;
- e) przygotowanie innej dokumentacji w zakresie, w jakim jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.



## Katalog wydatków kwalifikowalnych

### 3. koszty nabycia prawa do dysponowania nieruchomością związaną z realizacją Projektu


a) kategorie wydatków w zakresie określonym w *Wytycznych horyzontalnych*;  
b) opłaty dla właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości lub zarządcy nieruchomości w zakresie w jakim wynikają z art. 30 ust. 3b pkt 1) i art. 33 Megaustawy (Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675 z późniejszymi zmianami).

*„Art. 30. 1. 30) Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, niebędący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, jest obowiązany zapewnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostęp do nieruchomości, w tym do budynku oraz punktu styku ....*

*3) umożliwieniu wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku, jeżeli:...*

*b) istniejąca instalacja telekomunikacyjna budynku przystosowana do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s nie jest dostępna lub nie odpowiada zapotrzebowaniu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego,...*


*Art. 33. 1. Właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości lub zarządca nieruchomości, niebędący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, jest obowiązany umożliwić operatorom, .... umieszczenie na nieruchomości obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w celu niezwiązanym z zapewnieniem telekomunikacji w budynku znajdującym się na tej nieruchomości, w szczególności instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych, przeprowadzanie linii kablowych pod nieruchomością, na niej lub nad nią, umieszczanie tabliczek informacyjnych o urządzeniach, a także ich eksploatację i konserwację, jeżeli nie uniemożliwia to racjonalnego korzystania z nieruchomości...”*



## Katalog wydatków kwalifikowalnych

### 3. koszty nabycia prawa do dysponowania nieruchomością związaną z realizacją Projektu

- \* W przypadkach, gdy nabycie nieruchomości stanowi wydatek kwalifikowalny, kwalifikowalne są również wydatki poniesione w związku ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, wynagrodzenia rzeczoznawcy oraz opłaty notarialne
- \* W przypadku innych, niż własność i dzierżawa wieczysta, tytułów prawnych do nieruchomości, umowa powinna zostać zawarta na okres nie krótszy niż okres trwałości projektu.
- \* Wydatki poniesione w ramach tej kategorii są kwalifikowane proporcjonalnie do okresu realizacji projektu co oznacza, że nie są kwalifikowalne wydatki odnoszące się do okresu trwałości i późniejszych, np. nie jest kwalifikowalny pełny koszt nabycia prawa, ale jego odpowiednia część obliczona proporcjonalnie do okresu realizacji projektu.
- \* W ramach niniejszej kategorii stosowane są limity określone w *Wytycznych horyzontalnych*.



## Katalog wydatków kwalifikowalnych

### 4. koszty dostawy, instalacji i uruchomienia urządzeń telekomunikacyjnych stanowiących infrastrukturę aktywną sieci NGA

a) urządzenia telekomunikacyjne stanowiące infrastrukturę aktywną sieci NGA, tj. m.in.: OLT, CMTS, DSLAM, ONU wyłącznie z portami szerokopasmowymi wyposażone w co najmniej dwa takie porty, multipleksery, wzmacniacze, przełącznice, karty liniowe, urządzenia radiowe);


b) usługi związane z konfiguracją urządzeń w sieci telekomunikacyjnej oraz nadzorem technicznym;

c) koszty niezbędne do spełnienia minimalnych warunków określonych w dokumentach:

- [Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego naboru dla działania 1.1 POPC](#)
- [Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1 POPC](#)

spełniające co najmniej minimalne warunki techniczne określone w tych dokumentach (np. wydatki na porty optyczne dla połączenia z innymi urządzeniami aktywnymi)...

**Wyłączona jest kwalifikowalność urządzeń abonenckich zgodnie z zasadami opisanymi w katalogu kosztów niekwalifikowalnych.**



## Katalog wydatków kwalifikowalnych


### 5. koszty najmu, dzierżawy lub leasingu pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, a także elementów infrastruktury elektroenergetycznej, sanitarnej, wodociągowej oraz kanałów technologicznych

- a) z tytułu współkorzystania lub dostępu do infrastruktury technicznej o którym mowa w art. 17 megaustawy;
- b) z tytułu korzystania z urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o którym mowa w art. 35 megaustawy;
- c) z tytułu udostępnienia kanałów technologicznych, o których mowa w art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460)
- d) z tytułu uzyskania dostępu o którym mowa w art. 139 ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 243).

Koszty te są kwalifikowalne pod warunkiem spełnienia założeń technicznych projektu określonych we wniosku o dofinansowanie

...






## Katalog wydatków kwalifikowalnych

### 5. koszty najmu, dzierżawy lub leasingu pasywnej infrastruktury...

- W przypadku najmu, dzierżawy, IRU i innych, niż własność i dzierżawa wieczysta, tytułów prawnych do nieruchomości, koszt jest kwalifikowany pod warunkiem, że umowa została zawarta na okres nie krótszy niż okres trwałości projektu i nie krótszy niż minimalny okres świadczenia hurtowego dostępu określony rozporządzeniem pomocowym dla I osi.
- Wydatki wynikające z umów lub decyzji w ramach niniejszej kategorii, są kwalifikowalne proporcjonalnie do okresu realizacji projektu, tj. nie są kwalifikowalne wydatki odnoszące się do okresu trwałości i późniejszych.
- IRU jest kwalifikowalne do wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.
- Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach tej kategorii wydatków nie mogą przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych projektu


*(IRU – ang. Indefeasible Right of Use, nieodwoływalne prawo używania)*



## Katalog wydatków kwalifikowalnych

### 6. koszty inwestycyjne budowy sieci NGA, w tym związane z przebudową i rozbudową podstawowej sieci szerokopasmowej do standardu sieci NGA;

- a) urządzenia niezbędne dla funkcjonowania sieci telekomunikacyjnej, tj. urządzenia służące do zasilania, wentylacji, klimatyzacji, urządzenia alarmowe służące zabezpieczeniu przed kradzieżą, wandalizmem i włamaniami, urządzenia niezbędne do zapewnienia ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej
- b) koszty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej lub innej formy zapewnienia zasilania w energię elektryczną.
- **Wyłączona jest kwalifikowalność urządzeń abonenckich zgodnie z zasadami opisanymi w katalogu kosztów niekwalifikowalnych.**




## Katalog wydatków kwalifikowalnych

### 7. koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych.


- a) wraz z kosztem instalacji (wdrożenia), do łącznej wysokości 5% wartości kosztów kwalifikowanych projektu;
- b) amortyzacja wartości niematerialnych z zachowaniem zasad ogólnych dotyczących amortyzacji danego rodzaju wartości niematerialnych w zakresie i w czasie, w jakim są one wykorzystywane do realizacji projektu.

Wydatki te są kwalifikowalne z uwzględnieniem przyjętych założeń technicznych projektu określonych we wniosku o dofinansowanie



**Wydatki kwalifikujące się do wsparcia jako pomoc de minimis udzielana na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 oraz określone w rozporządzeniu pomocowym dla I osi:**

1. opłaty publicznoprawne związane z przygotowaniem i realizacją projektu, w szczególności za wydanie decyzji, zgód, zezwoleń
  - a) opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym,
  - b) opłaty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę (wydatki te są niekwalifikowalne, jeśli stanowią karę za naruszenie obowiązujących przepisów prawa)
2. przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane
3. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie, określonych w umowie o dofinansowanie;
4. przygotowanie projektu w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, do wysokości 20 tysięcy złotych (dokumentacja projektowa, techniczna, studium wykonalności – jeśli wymagane, mapy lub szkice); wsparcie nie obejmuje wydatków związanych z wypełnieniem formularza wniosku




## Zasady kwalifikowania wydatków w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

### 4.2. Wydatki niekwalifikowalne

1) **Wszelkie wydatki** dotyczące aktywnych elementów sieci umieszczanych lub instalowanych w budynkach, z wyjątkiem wydatków na urządzenia aktywne umieszczonych w pomieszczeniu budynku wielorodzinnego...

W szczególności dotyczy to wydatków ponoszonych na wszelkie formy nabycia, wytworzenia, zakupu, dzierżawy, najmu lub instalacji urządzeń abonenckich.


**Urządzeniem abonenckim** są ... np. aktywne elementy stanowiące zakończenie sieci, modemy i routery wyposażone np. w porty, złącza, bramki VoIP czy interfejsy bezprzewodowe, stanowiące dla użytkownika końcowego bezpośredni punkt służący do podłączenia wykorzystywanych w jego lokalizacji urządzeń ... takie jak np. ONT, modemy xDSL, DOCSIS oraz stosowane w sieciach bezprzewodowych, niezależnie czy przedmiotowe urządzenie abonenckie jest zlokalizowane w lokalu potencjalnego użytkownika końcowego czy poza nim. ....  
Także niekwalifikowalne są urządzenia takie jak tj. laptopy, komputery osobiste, telefony, smartfony, tablety itp



## 4.2. Wydatki niekwalifikowalne

2. Dla projektów realizowanych w obszarze zabudowy:

- a) jednorodzinnej - za niekwalifikowalne uznaje się wydatki na realizację odcinka linii kablowych i ich duktów **od granicy działki ewidencyjnej**, na której usytuowany jest budynek, w którym znajduje się zakończenie tego odcinka, aż do zakończenia sieci
- b) wielorodzinnej - za niekwalifikowalne uznaje się wydatki na realizację instalacji odcinka linii kablowych i ich duktów wewnątrz budynku wielorodzinnego, w tym odcinka linii kablowych i ich duktów instalacji wewnątrz mieszkań. Dotyczy to odcinka linii kablowych i ich duktów od punktu połączenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczną siecią telekomunikacyjną (punkt styku, o którym mowa w § 192f rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. *w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie*) do zakończenia sieci.
- c) wielorodzinnej typu szeregowego, stosuje się odpowiednio zasady dla zabudowy jednorodzinnej, przy czym uznaje się, że każdy wydzielony lokal mieszkalny może być traktowany jak odrębny dom jednorodzinny




## 4.2. Wydatki niekwalifikowalne

...

W przypadku realizacji projektu w technologii bezprzewodowej za niekwalifikowalne uznaje się wydatki dotyczące elementów infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej instalowane w budynku stanowiącym lokalizację potencjalnego użytkownika końcowego

W zakresie wydatków ponoszonych na realizację sieci do budynków użyteczności publicznej (w zakresie i na zasadach określonych w dokumentacji konkursowej) za niekwalifikowalne uznaje się wydatki na realizację instalacji wewnątrz budynku. Dotyczy to odcinka od punktu połączenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczną siecią telekomunikacyjną (punkt styku) do zakończenia instalacji w poszczególnych lokalach użytkowych.



## 4.2. Wydatki niekwalifikowalne

3) Wszelkie wydatki dotyczące aktywnych elementów sieci, w szczególności urządzeń telekomunikacyjnych, w tym urządzeń radiowych instalowanych w telekomunikacyjnej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej.


4) Wszelkie wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach projektów w I osi priorytetowej POPC. Beneficjent jest jednak zobowiązany do stosowania obowiązków określonych w punkcie 2.2. załącznika XII do rozporządzenia Rady nr 1303/2013.

5) Wszelkie wydatki dotyczące realizacji infrastruktury i sieci w zakresie wykraczającym poza minimalne wymagania określone w dokumentach:

- [Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego naboru dla działania 1.1 POPC](#)
- [Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1 POPC](#)

6) Wszelkie wydatki związane ze świadczeniem usług detalicznych i hurtowych, w tym zapewnieniem obsługi klientów, rozliczeń z nimi, przedstawienia ofert i cenników.






## 4.2. Wydatki niekwalifikowalne

7) Wszelkie wydatki dotyczące realizacji infrastruktury i sieci w zakresie w jakim ich realizacja wynika z zobowiązań lub obowiązków nałożonych przez podmioty publiczne (innych niż wynikające z realizacji umowy o dofinansowanie) w szczególności obowiązki lub zobowiązania, o których mowa w art. 43a oraz art. 115 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 lipca 2004 - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz.243 z późn. zm.). *(dodatkowe obowiązki regulacyjne dla przedsiębiorcy o znaczącej pozycji rynkowej, oraz opłaty za rezerwacje częstotliwości uzyskanych w ramach przetargu, aukcji, konkursu)*

8) Koszty pośrednie.

9) Inne wydatki niewymienione w katalogu wydatków kwalifikowalnych



## Zasady kwalifikowania wydatków w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

### Pytania i odpowiedzi



**Dziękuję za uwagę**