

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna kalk. własna	Wykonanie i montaż wodospustu drewnianego skrzynkowego z drewna modrzewiowego impregnowanego - 13 sztuk. 4.50*13	m m	58.500	
				RAZEM	58.500
2	kalk. własna kalk. własna	Odtworzenie rowu z rozplantowaniem urobku wzdłuż wykopu na długości ok. 280mb 280.0*0.5*0.6	m ³ m ³	84.000	
				RAZEM	84.000
3	kalk. własna kalk. własna	Mechaniczne oczyszczanie zawyżonych poboczy z rozplantowaniem urobku wzdłuż drogi 590.0*0.8	m ² m ²	472.000	
				RAZEM	472.000
4	kalk. własna kalk. własna	Uzupełnienie miejscowe kolein i wyrw kruszywem kamiennym fr. 0/63 z zagęszczeniem mechanicznym 190	m ³ m ³	190.000	
				RAZEM	190.000
5	kalk. własna kalk. własna	Wykonanie przekopów z rozplantowaniem urobku na długości ok. 36mb - odprowadzenie wody ze szlaków zrywkowych 36.0*0.6*0.6	m ³ m ³	12.960	
				RAZEM	12.960