

REMONT DROGI LEŚNEJ NR 11744 W LEŚNICTWIE ŁABĘDY

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: REMONT DROGI LEŚNEJ NR 11744 W LEŚNICTWIE ŁABĘDY						
1	KNNR 6 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
			1400 * 3,5	m2	4 900,000	
					RAZEM	4 900,000
2	KNNR 6 0204-01		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 10 cm	m2		
			1400 * 3,5	m2	4 900,000	
					RAZEM	4 900,000
3	KNNR 6 0204-04		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 7 cm - bez mialowania	m2		
			1400 * 3,5	m2	4 900,000	
					RAZEM	4 900,000