

## KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka komina stalowego  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 356/1, obręb 0039 Podborsko, powiat Białogardzki  
INWESTOR : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Białogard  
ADRES INWESTORA : ul. Koszalińska 3A, 78-200 Białogard

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Nowak  
DATA OPRACOWANIA : 19 października 2022

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen :

### NARZUTY

VAT [V] ..... 23.00 %  $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
19 października 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	analiza indywidualna	Wygradzenie i oznakowanie terenu rozbiórki oraz zabezpieczenie okolicznych studzienek. 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
2	KNR 13-12 0101-05	Rozbiórka konstrukcji i elementów metalowych-SEGMENT 1 800/1000	t t	 0.800	 0.800
3	KNR 13-12 0101-05	Rozbiórka konstrukcji i elementów metalowych-SEGMENT 2 1100/1000	t t	 1.100	 1.100
4	KNR 13-12 0101-05	Rozbiórka konstrukcji i elementów metalowych-SEGMENT 3 1100/1000	t t	 1.100	 1.100
5	KNR 13-12 0101-05	Rozbiórka konstrukcji i elementów metalowych-GALERIA 500/1000	t t	 0.500	 0.500
6	KNR 13-12 0101-05	Rozbiórka konstrukcji i elementów metalowych-DRABINA 3 SEGMENTY 500/1000	t t	 0.500	 0.500
7	KNR 2-05 0206-02 analogia	Kominy stalowe o śr.do 1000 mm-UWAGA NAKŁADY: M=0; R=0,25; S=1,0-ROZBIÓRKA poz.2+poz.3+poz.4+poz.5+poz.6	t t	 4.000	 4.000
8	analiza indywidualna	Wynajem windy na czas prowadzenia robót (8h) 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
9	KNR 4-04 0302-05	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) do 100 cm 1.6*1.6*(0.8+0.5)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.328	 3.328
10	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja gruzu betonowego z rozbiórki fundamentu poz.9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.328	 3.328
11	KNR 4-04 1107-03 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 25 km poz.7	t t	 4.000	 4.000
12	KNR 2-28 0501-09	Zasypanie wyrwy po demontażu fundamentu-pospółką 2.5*2.5*0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.125	 3.125
13	KNR 2-01 0236-01 analogia	Zagęszczenie zasypki 2.5*2.5*0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.125	 3.125
14	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim-uporządkowanie terenu rozbiórki z rozgrabieniem ziemi 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.000	 2.000
15	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 20 cm 2.5*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.250	 6.250
				RAZEM	6.250

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	analiza indywidualna	Wygradzenie i oznakowanie terenu rozbiórki oraz zabezpieczenie okolicznych studzienek.	kpl.	1.000	0.00	0.00
2	KNR 13-12 0101-05	Rozbiórka konstrukcji i elementów metalowych-SEGMENT 1	t	0.800	0.00	0.00
3	KNR 13-12 0101-05	Rozbiórka konstrukcji i elementów metalowych-SEGMENT 2	t	1.100	0.00	0.00
4	KNR 13-12 0101-05	Rozbiórka konstrukcji i elementów metalowych-SEGMENT 3	t	1.100	0.00	0.00
5	KNR 13-12 0101-05	Rozbiórka konstrukcji i elementów metalowych-GALERIA	t	0.500	0.00	0.00
6	KNR 13-12 0101-05	Rozbiórka konstrukcji i elementów metalowych-DRABINA 3 SEGMENTY	t	0.500	0.00	0.00
7	KNR 2-05 0206-02 analogia	Kominy stalowe o śr.do 1000 mm-UWAGA NAKŁADY: M=0; R=0,25; S=1,0-ROZBIÓRKA	t	4.000	0.00	0.00
8	analiza indywidualna	Wynajem windy na czas prowadzenia robót (8h)	kpl.	1.000	0.00	0.00
9	KNR 4-04 0302-05	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) do 100 cm	m <sup>3</sup>	3.328	0.00	0.00
10	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja gruzu betonowego z rozbiórki fundamentu	m <sup>3</sup>	3.328	0.00	0.00
11	KNR 4-04 1107-03 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 25 km	t	4.000	0.00	0.00
12	KNR 2-28 0501-09	Zasypanie wyrwy po demontażu fundamentu-pospółką	m <sup>3</sup>	3.125	0.00	0.00
13	KNR 2-01 0236-01 analogia	Zagęszczenie zasypki	m <sup>3</sup>	3.125	0.00	0.00
14	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim-uporządkowanie terenu rozbiórki z rozgrabieniem ziemi	m <sup>3</sup>	2.000	0.00	0.00
15	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 20 cm	m <sup>2</sup>	6.250	0.00	0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	189.8362	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	2.4000		2.4000	0.00	0.00	
2.	nasiona traw	kg	0.0750		0.0750	0.00	0.00	
3.	Organizacja placu robót	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
4.	pospółka	m <sup>3</sup>	3.8125		3.8125	0.00	0.00	
5.	tlen techniczny sprężony	m <sup>3</sup>	5.6000		5.6000	0.00	0.00	
6.	Wywóz i utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>	3.3280		3.3280	0.00	0.00	
7.	ziemia urodzajna (humus)	m <sup>3</sup>	1.3000		1.3000	0.00	0.00	
8.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	6.0000	0.00	0.00
2.	pryczepa dłuźycowa 10 t	m-g	6.0000	0.00	0.00
3.	samochód skrzyniowy 5-10 t	m-g	4.4960	0.00	0.00
4.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	0.2200	0.00	0.00
5.	Zwyżka	m-g	8.0000	0.00	0.00
6.	żuraw do 5t	m-g	1.5200	0.00	0.00
7.	Żuraw samochodowy 45-55 t (2)	m-g	6.0000	0.00	0.00
8.	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	12.0000	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł