

Opis przedmiotu zamówienia

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:

„Remont ogrodzenia magazynu soli na terenie Obwodu Drogowego w Człuchowie”

Wartość szacunkowa w/w zamówienia (netto) nie przekracza równowartości kwoty 130 000 zł.

2. ZAKRES ROBÓT (PRAC) REMONTOWYCH

Prace remontowe na terenie magazynu soli Obwodu Drogowego w Człuchowie obejmują:

Etap A (**zakres podstawowy**):

- a) Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych wraz z wykuciem słupków z nawierzchni bitumicznej / betonowej – 150 m² (100mb x 1,5m)
- b) Rozebranie ogrodzenia - siatka w ramce wraz z wykuciem słupków z nawierzchni bitumicznej/ betonowej – 4,05 m²
- c) Rozebranie bramy i furtki wraz z utylizacją materiału rozbiórkowego – 11,7 m²
- d) Osadzenie słupka ogrodzeniowego w otworze gotowego fundamentu i cokołu betonowego - słupka 60/40/20 mm OC + RAL do paneli systemowych z daszkiem o wys. 2.4 m – 44 szt.
- e) Montaż paneli ogrodzeniowych systemowych z drutu stalowego fi 5 mm o wys. 152 cm wraz z płytą fundamentową 30cm x 5 cm – 102,5 mb
- f) Montaż bramy ogrodzeniowej o konstrukcji i wypełnieniu z kształtowników stalowych, o wys. 1.8m i szerokości 5 m, dwuskrzydłowej rozwieranej, otwieranej ręcznie wraz z nowymi słupkami 100x100x4 mm, wys. 2,5m (3 szt). Należy wliczyć uzupełnienie betonem ubytków w nawierzchni powstałych przy rozbiórce elementów bramy. – 1 kpl
- g) Montaż furtki ogrodzeniowej rozwieranej z kształtowników stalowych, o szer. 1.15m i wysokości 1,8 m. Należy wliczyć uzupełnienie betonem ubytków w nawierzchni powstałych przy rozbiórce elementów furtki.– 1 kpl

Kolor elementów bramy, furtki i ogrodzenia ustalić z Zamawiającym.

Etap B (zakres realizowany na podstawie prawa opcji):

- a) Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych wraz z wykuciem słupków z nawierzchni bitumicznej / betonowej – 18,75 m² (12,5mb x 1,5m)
- b) Rozebranie ogrodzenia - siatka w ramce wraz z wykuciem słupków z nawierzchni bitumicznej/ betonowej – 7,5 m²
- c) Osadzenie słupka ogrodzeniowego w otworze gotowego fundamentu i cokołu betonowego - słupka 60/40/20 mm OC + RAL do paneli systemowych z daszkiem o wys. 2.4 m – 7 szt.
- d) Montaż paneli ogrodzeniowych systemowych z drutu stalowego fi 5 mm o wys. 152 cm wraz z płytą fundamentową 30cm x 5 cm – 17,5 mb

Kolor elementów ogrodzenia ustalić z Zamawiającym.

3. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania w terminie:

- a) Etap A - 30 dni od dnia zawarcia Umowy albo
- b) Etap A i B - 40 dni od dnia zawarcia Umowy

MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez WYKONAWCĘ.

4. REALIZACJA ROBÓT

- 4.1. Wszyscy robotnicy i dozór powinni korzystać ze środków ochrony indywidualnej.
- 4.2. Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
- 4.3. Kierowanie budową powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp oraz p.poż.
- 4.4. Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszystkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy czystego i nadającego się do użytkowania.
- 4.5. Zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach szczegółowych.
- 4.6. Nadzór nad robotami powinna sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.
- 4.7. Roboty budowlane prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności z wymogami Ustawy z dn. 07.07.1994 Prawo Budowlane

5. UWAGI

- 5.1. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonania wizji na terenie w celu zapoznania się z zakresem i ilością robót do wykonania.
- 5.2. Wszystkie roboty wymienione w Formularzu „Formularz Cenowy” obejmują swoim zakresem zarówno roboty przygotowawcze i drobne naprawy łącznie ze sprzątaniem po robotach, a także transport materiałów, pracowników oraz koszt utylizacji odpadów powstałych przy realizacji Zamówienia.
- 5.3. Materiały z rozbiórki Wykonawca wywiezie i zutylizuje na własny koszt.

6. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA







