

III. PRZEDMIAR ROBÓT I „ŚLEPY” KOSZTORYS INWESTORSKI

TEMAT OPRACOWANIA:

„Remont utrzymaniowy – naprawa awaryjna nawierzchni oraz rowów dojazdu ppoż. nr 4 (06-12-0182) w L. Miszewo po ulewnych deszczach.”

INWESTOR:

**PGL-LP; NADLEŚNICTWO PŁOCK;
ul. Bielska 24
09-400 Płock**

AUTOR OPRACOWANIA:

**inż. Maciej Kosewski
nr upr. St-175/90**



Warszawa; 15 wrzesień 2021 r.

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont utrzymaniowy – naprawa awaryjna nawierzchni oraz rowów dojazdu ppoż nr 4 (06-12-0182) w L. Miszewo po ulewnych deszczach
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Miszewo
INWESTOR : Nadleśnictwo Płock
ADRES INWESTORA : 09-400 Płock, ul. Bielska 24

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny : zł
Poziom cen : III kwartał 2021 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]..... % R, S
Zysk [Z]..... % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]..... 23.00 %Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Podatek VAT :
Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie: i /100 złotych

OFERENT :

INWESTOR :

/Data złożenia oferty/

Data zatwierdzenia

**NADLEŚNICTWO PŁOCK
LEŚNICTWO MISZEWO**

**Remont utrzymaniowy - naprawa awaryjna nawierzchni oraz rowów
dojazdu ppoż. nr 4 (06-12-0182) w L. Miszewo po ulewnych deszczach**

PRZEDMIAR ROBÓT

Poz.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4	5
	45230000-8	Roboty remontowe w zakresie dróg		
1.	ST-RU pkt. 5.2. + 6÷10	Mechaniczne oczyszczenie rowów z namułu o grub. do 40 cm z wyprofilowaniem skarp rowu, z odwozem namułów na odległość do 5 km 84,70+54,60+5,60	m ³	144,90
2.	ST-RU pkt. 5.2. + 6÷10	Ręczne oczyszczenie rowów odpływowych z namułu o grub. do 20 cm ze złożeniem namułów na odkładzie 40,00+0+0	m	40,00
3.	ST-RU pkt. 5.2.+ 6÷10	Mechaniczne oczyszczenie zbiornika odparowującego z namułu o grub. do 50 cm z odwozem namułów na odległość do 5 km 36,00+0+0	m ³	36,00
4.	ST-RU pkt. 5.2.+ 6÷10	Mechaniczny załadunek nadwyżek gruntu z poboczy i namułów z nawierzchni z wywozem na odległość do 5 km 60,20+30,45+0	m ³	90,65
5.	ST-RU pkt. 5.3.+ 6÷10	Profilowanie nawierzchni tłuczniowej 608,00+754,00+80,00	m ²	1 442,00
6.	ST-RU pkt. 5.2. i 5.3. + 6÷10	Profilowanie poboczy gruntowych 192,00+258,00+20,00	m ²	470,00
7.	ST-RU pkt. 5.2. i 5.3. + 6÷10	Zagęszczanie korony walcem ogumionym 800,00+1012,00+100,00	m ²	1 912,00
8.	ST-RU pkt. 2, 5.3.+ 6÷10	Naprawa cząstkowa - wypełnienie rynny o głębokości do 35 cm w nawierzchni tłuczniowej mieszanką kruszywa łamanego 0/31,5 0+78,00+0	m ²	78,00
9.	ST-RU pkt. 2, 5.3.7.+ 6÷10	Naprawa wgłębna istniejącej nawierzchni tłuczniowej metodą Remixingu z uprzednim rozścieleniem warstwy kruszywa łamanego twardego 0/31,5 w ilości średnio 80 kg/m ² - grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm 0+754,00+0	m ²	754,00
10.	ST-RU pkt. 2, 5.4.+ 6÷10	Wykonanie wodospustu z profilu PVC o długości 6 m 1+4+0	szt.	5,00
11.	ST-RU pkt. 2, 5.2., 5.3. i 5.4.+ 6÷10	Wykonanie kaskad spowalniających z profili PVC na rowach odwodnieniowych 4+26+0	szt.	30,00
12.	ST-RU pkt. 2, 5.2. i 5.4.+ 6÷10	Umocnienie dna rowu betonowymi płytami ażurowymi EKO o wymiarach 60x40x8 cm 20,00+156,00+0	m ²	176,00
13.	ST-RU pkt. 3, 5.2. i 5.4.+ 6÷10	Naprawa przepustu pod zjazdem w km 1+035 - przestawienie ścianki czołowej z uzupełnieniem żwirowej ławy fundamentowej 1+0+0	kpl.	1,00
14.	ST-RU pkt. 5.2.+ 6÷10	Ręczne odmulenie przepustów 24,70+14,65+0	m	39,35

**NADLEŚNICTWO PŁOCK
LEŚNICTWO MISZEWO**

**Remont utrzymaniowy - naprawa awaryjna nawierzchni oraz rowów
dojazdu ppoż. nr 4 (06-12-0182) w L. Miszewo po ulewnych deszczach**

KOSZTORYS OFERTOWY

Poz.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jednostka miary	Cena jednostkowa PLN/J.m.	CAŁOŚĆ ROBÓT	
					Ilość	Wartość netto PLN
1	2	3	4	5	6	7
	45230000-8	Roboty remontowe w zakresie dróg				
1.	ST-RU pkt. 5.2. + 6÷10	Mechaniczne oczyszczenie rowów z namułu o grub. do 40 cm z wyprofilowaniem skarp rowu, z odwozem namułów na odległość do 5 km	m ³	0,00	144,90	-
2.	ST-RU pkt. 5.2. + 6÷10	Ręczne oczyszczenie rowów odpływowych z namułu o grub. do 20 cm ze złożeniem namułów na odkładzie	m	0,00	40,00	-
3.	ST-RU pkt. 5.2. + 6÷10	Mechaniczne oczyszczenie zbiornika odparowującego z namułu o grub. do 50 cm z odwozem namułów na odległość do 5 km	m ³	0,00	36,00	-
4.	ST-RU pkt. 5.2. + 6÷10	Mechaniczny załadunek nadwyżek gruntu z poboczy i namułów z nawierzchni z wywozem na odległość do 5 km	m ³	0,00	90,65	-
5.	ST-RU pkt. 5.3. + 6÷10	Profilowanie nawierzchni tłuczniowej	m ²	0,00	1 442,00	-
6.	ST-RU pkt. 5.2. i 5.3. + 6÷10	Profilowanie poboczy gruntowych	m ²	0,00	470,00	-
7.	ST-RU pkt. 5.2. i 5.3. + 6÷10	Zagęszczanie korony walcem ogumionym	m ²	0,00	1 912,00	-
8.	ST-RU pkt. 2, 5.3. + 6÷10	Naprawa częściowa - wypełnienie rynny o głębokości do 35 cm w nawierzchni tłuczniowej mieszanką kruszywa łamanego 0/31,5	m ²	0,00	78,00	-
9.	ST-RU pkt. 2, 5.3.7. + 6÷10	Naprawa wgłębna istniejącej nawierzchni tłuczniowej metodą Remixingu z uprzednim rozścieleniem warstwy kruszywa łamanego twardego 0/31,5 w ilości średnio 80 kg/m ² - grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm	m ²	0,00	754,00	-
10.	ST-RU pkt. 2, 5.4. + 6÷10	Wykonanie wodospustu z profilu PVC o długości 6 m	szt.	0,00	5,00	-
11.	ST-RU pkt. 2, 5.2., 5.3. i 5.4. + 6÷10	Wykonanie kaskad spowalniających z profili PVC na rowach odwodnieniowych	szt.	0,00	30,00	-
12.	ST-RU pkt. 2, 5.2. i 5.4. + 6÷10	Umocnienie dna rowu betonowymi płytami ażurowymi EKO o wymiarach 60x40x8 cm	m ²	0,00	176,00	-
13.	ST-RU pkt. 2, 5.2. i 5.4. + 6÷10	Naprawa przepustu pod zjazdem w km 1+035 - przestawienie ścianki czołowej z uzupełnieniem żwirowej ławy fundamentowej	kpl.	0,00	1,00	-
14.	ST-RU pkt. 5.2. + 6÷10	Ręczne odmulenie przepustów	m	0,00	39,35	-
Wartość robót netto:						-
Podatek VAT = 23%:						-
Wartość robót brutto:						-