

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Leśnictwo Grębków oddz.294 i 308			
1	KNNR 6 d.1 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem tłuczniem betonowym 150*3*0.3+100*4*0.20	m ³		
			m ³	215.0000	
				RAZEM	215.0000
2	KNCK 0-06 d.1 1301-0100	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie 150*3	m ²		
			m ²	450.0000	
				RAZEM	450.0000
3	KNNR 6 d.1 1301-02	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie 150*3	m ²		
			m ²	450.0000	
				RAZEM	450.0000
2		Leśnictwo Suchożebry oddz. 62			
4	KNNR 6 d.2 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem tłuczniem betonowym 60*3*0.30	m ³		
			m ³	54.0000	
				RAZEM	54.0000
5	KNNR 6 d.2 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie 60*3	m ²		
			m ²	180.0000	
				RAZEM	180.0000
6	KNNR 6 d.2 1301-02	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie 60*3	m ²		
			m ²	180.0000	
				RAZEM	180.0000
3		Leśnictwo Stok Wiśniewski oddz.177			
7	KNNR 6 d.3 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem żwirem 100*3*0.20	m ³		
			m ³	60.0000	
				RAZEM	60.0000
8	KNNR 6 d.3 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie 100*3	m ²		
			m ²	300.0000	
				RAZEM	300.0000
9	KNNR 6 d.3 1301-02	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie 100*3	m ²		
			m ²	300.0000	
				RAZEM	300.0000
4		Leśnictwo Zbuczyn oddz. 111/112 i 102/105			
10	KNNR 6 d.4 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem tłuczniem betonowym (50*3*0.20)+(20*3*0.30)	m ³		
			m ³	48.0000	
				RAZEM	48.0000
11	KNNR 6 d.4 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie 50*3+1200*3	m ²		
			m ²	3750.0000	
				RAZEM	3750.0000
12	KNNR 6 d.4 1301-02	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie 100*3+50*4	m ²		
			m ²	500.0000	
				RAZEM	500.0000
5		Leśnictwo Mordy oddz. 8;13/14,17/18			
13	KNNR 6 d.5 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem tłuczniem betonowym 1250*4*0.10	m ³		
			m ³	500.0000	
				RAZEM	500.0000
14	KNNR 6 d.5 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie 1250*3	m ²		
			m ²	3750.0000	
				RAZEM	3750.0000
15	KNNR 6 d.5 1301-02	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie 1250*4	m ²		
			m ²	5000.0000	
				RAZEM	5000.0000
6		Leśnictwo Zbuczyn oddz 125			
16	KNNR 6 d.6 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem tłuczniem betonowym (30*4*0.30)+(120*4*0.30)	m ³		
			m ³	180.0000	
				RAZEM	180.0000
17	KNNR 6 d.6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie 400*4	m ²		
			m ²	1600.0000	
				RAZEM	1600.0000
18	KNNR 6 d.6 1301-02	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie 400*4	m ²		
			m ²	1600.0000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		Leśnictwo Kotuń oddz. 65		RAZEM	1600.0000
19 d.7	KNNR 6 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem tłuczniem betonowym 100*4*0.20	m ³ m ³	 80.0000	 80.0000
20 d.7	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie 100*4	m ² m ²	RAZEM 400.0000	400.0000
21 d.7	KNNR 6 1301-02	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie 100*4	m ² m ²	RAZEM 400.0000	400.0000
				RAZEM	400.0000