

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****UPS VERTIV GXT5-10KIRT5UXLN - sztuk 1**

Typ obudowy	Rack , Tower
Wysokość w szafie rack	5U
Moc pozorna (VA)	10000
Moc rzeczywista (W)	10000
Układ faz	1/1
Architektura UPSa	Podwójna konwersja On-Line
Typ przebiegu	Sinus
Czas podtrzymywania przy obciążeniu 100% (min.)	2
Czas podtrzymywania przy obciążeniu 50% (min.)	7
Współczynnik mocy - PF	1
Gniazda na wejściu	Zaciski
Gniazda na wyjściu	(4) IEC C13 (4) IEC C19 RJ-45 RJ-45/RJ-11 - 1 szt. USB-B - 1 szt. Gniazdo karty zarządzającej
Interfejs komunikacyjny	USB RS232 RS485
Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz LCD ,dźwiękowa
Zestaw akumulatorów	16 x 12V/9Ah
Sprawność AC- AC	95%
Zimny start	Tak

Wbudowany układ obejściowy (bypass)	Tak
Prąd ładowania	2.25A domyślnie (maksymalnie 8 A)
Moduły bateryjne	Możliwość rozbudowy poprzez podłączenie zewnętrznych modułów bateryjnych - opcjonalnie
Temperatura pracy	do 40 <sup>0</sup> C– pełna moc UPSa
Wilgotność względna	0-95% bez kondensacji
Poziom głośności	<55 dBA
Częstotliwość robocza	50 lub 60 Hz (domyślna 50 Hz)
Domyślne napięcie zasilania	230 V
Zgodność	CE
Dodatkowo:	
Karta zarządzająca	Tak – RDU101
Usługa serwisowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dostawa, demontaż posiadanego UPSa, posadowienie, montaż i podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej</li> <li>• Uruchomienie, konfiguracja i testy</li> <li>• Przeszkolenie pracownika Zamawiającego z zakresu eksploatacji</li> <li>• Protokół dopuszczenia do eksploatacji</li> </ul>
Szyny montażowe do szafy rack	W komplecie
Gwarancja	24 miesiące, Door to Door