

Przedmiar

Obiekt Magazyn soli
Rodzaj robót Dekarskie i ogólnobudowlane
Lokalizacja Miastko
Biuro kosztorysowe Biuro projektowe-Piotr Bezubik Wiatraczna 4e/15 76-200 Słupsk
Poziom cen

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty pośrednie
Zysk

Magazyn soli

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty dekarские				
1	KNR-W 4-01 0545/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4,3*5+0,3*2*5+0,3*5	m	26
			razem	m 26
2	KNR-W 4-01 0528/06	Analogia-naprawa opieżeń blacharskich polegająca na sprawdzeniu i domocowaniu-pas podrynnowy pas nadrynnowy 59,6*0,5 opierzenia boczne 11,95*2*0,3	m	29,8
			m	7,17
			razem	m 36,97
3	KNR-W 4-01 0528/02	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych w odcinkach o długości do 0,5m z blachy ocynkowanej	szt	50,96
4	KNR-W 4-01 1212/25	Malowanie dwukrotne farbą olejną rynien i rur spustowych	m	50,96
5	KNR-W 7-12 0209/01	Malowanie pędzlem farbami olejnymi nawierzchniowymi konstrukcji stalowych pełnościennych-pasy podrynnowe	m2	29,8
6	KNR K-05 0502/02	Montaż rur spustowych o średnicy 120mm w systemie odwodnieniowym dachu , z zastosowaniem obejmy wbijanej 4,3*5	m	21,5
			razem	m 21,5
7	KNR K-05 0502/03	Montaż kolanek rur spustowych w systemie odwodnieniowym dachu 5*2+5	szt	15
			razem	szt 15
2 Elewacja				
8	KNR AT-26 0101/01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków zmuśrzałych- przyjęto 100% tynków do wymiany 29,9*(4,3+0,15+0,31)-(2,56*0,5)*2 29,9*(4,3+0,15+0,31)-(3,5*5,7*4) 11,95*4,76+5,975*0,25*0,5*2 11,95*4,76+5,975*0,33*0,5*2-2,1*2,15	m2	139,764
			m2	62,524
			m2	58,376
			m2	54,339
			razem	m2 315,003
9	KNR-W 4-01 0707/05	Analogia-wypełnienie rys (pęknięć) zaprawą polimerową 2+4,3+4	m	10,3
			razem	m 10,3
10	KNR AT-26 0101/04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2	315,003
11	KNR AT-26 0102/05	Impregnacja przeciwsolna ręczna-Grunt na zawilgocone i zasolone podłoża/ utwardzacz do mikrozapraw uszczelniających KOESTER Polysil TG 500	m2	315,003
12	KNR-W 2-02 0902/01	Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie	m2	315,003
13	KNR AT-26 0102/01	Gruntowanie ręczne preparatem przeciwgłonowym i przeciwgrzybiczym - Impregnat do elewacji Sheldon Elevation	m2	315,003
14	KNR AT-31 0601/02	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłone	m2	315,003
3 Wymiana wrót drewnianych				
15	Kalkulacja indywidualna	Wymiana wrót drewnianych na nowe (szkielet wykonany z profili stalowych prostokątnych, poddanych cynkowaniu ogniowemu. Jako wypełnienie zastosowany będzie poliwęglan komorowy gr. 16mm w kolorze brązowym)	kpl	1
4 Roboty towarzyszące				
16	KNR-W 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm-malowanie uchwytów instalacji odgromowej 7*0,5+0,2*2*7	m	6,3
			razem	m 6,3
17	KNR-W 7-12 0209/01	Malowanie pędzlem farbami olejnymi nawierzchniowymi konstrukcji stalowych pełnościennych-bramy blaszane 3,5*5,7*3	m2	59,85
			razem	m2 59,85

Magazyn soli

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR-W 4-01 0416/07	Wymiana mieczy lub zastrzałów-drewniane sosnowe 0,15x0,15 2,1*10	m	21
			razem	m
19	KNNR-W 9 1005/01	Wymiana oprawy oświetleniowej zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl	1
20	KNR 4-01 0703/01	Analogia-montaż siatek na otworach okiennych 0,7*2,76*2	m2	3,864
			razem	m2
21	KNR-W 4-01 0212/02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm 29,90*0,3*0,15	m3	1,346
			razem	m3
22	KNR-W 4-01 0213/01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50cm, grubości 15cm i wierzchniej warstwy grubości 2cm na podłożu gruntowym przy budynku 29,90*0,5+11,95*0,5	m2	20,925
			razem	m2
23	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 315*0,025	m3	7,875
			razem	m3
24	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	7,875