

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi wewnętrznej leśnej w Leśnictwie Żyrardów dr nr G000610L  
INWESTOR : Nadleśnictwo Radziwiłłów  
ADRES INWESTORA : ul. Senatorówka 2/2, 96-330 Puszcza Mariańska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paulina Karwańska-Kruszyna  
DATA OPRACOWANIA : 13.04.2022

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
13.04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>NAPRAWA WYMYĆ</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0201-05</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m <sup>3</sup>	15.00		
2 d.1	<b>KNNR 1 0407-01</b>	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II - naprawa rozmytych skarp	m <sup>3</sup>	13.25		
3 d.1	<b>Kalkulacja własna</b>	Dowóz gruntu G1	m <sup>3</sup>	13.25		
4 d.1	<b>KNNR 2-01 0504-04</b>	Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.gr.I-III	m <sup>3</sup>	13.25		
5 d.1	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	10.5		
6 d.1	<b>KNNR 6 0113-02</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0-63mm (wg WT-4 dla KR-1) gr. 18cm - napraw wymycia	m <sup>2</sup>	10.5		
7 d.1	<b>KNNR 6 0204-05</b>	Nawierzchnie z kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0-31,5mm (wg WT-4 dla KR-1) wraz z zamknięciem frakcją 0/4mm lub 0/8mm gr. 9cm - naprawa wymycia	m <sup>2</sup>	10.0		
<b>Razem dział:</b>						

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
<b>OGÓLEM</b>	

Słownie: