

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Demontaż okien w połaci dachu o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1	0354-03 analogia	15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km	m ³		
d.1	0108-09 + KNR 4-01 0108-10	poz.1*0.78*1.18*0.05	m ³	0.690	
				RAZEM	0.690
3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki	szt		
d.1		1 <kontener>	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45421100-5	Instalowanie okien			
4	KNR-W 2-02	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.8-1.0 m2	m ²		
d.2	1016-03	0.78*1.18*15	m ²	13.806	
				RAZEM	13.806
5	KNR 0-23	Uzupełnienie wełny mineralnej wokół okien - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr.15 cm do ościeży	m ²		
d.2	2613-02	(1.18+0.78)*2*0.40*15	m ²	23.520	
				RAZEM	23.520
6	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze ościeżach	m ²		
d.2	2006-05	(1.18+0.78)*2*0.40*15	m ²	23.520	
				RAZEM	23.520
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1505-05	(1.18+0.78)*2*0.40*15	m ²	23.520	
				RAZEM	23.520