

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PŁOTU - LEŚNICZÓWKA RZECZYCA
ADRES INWESTYCJI : NADLEŚNICTWO JANÓW LUBELSKI, LEŚNICZÓWKA RZECZYCA
INWESTOR : Nadleśnictwo Janów Lubelski
ADRES INWESTORA : ul. B.Porytowego Wzgórza 35, 23 - 300 Janów Lubelski
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Konstrukcyjna

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1	45000000-7	BUDOWA OGRODZENIA PANELOWEGO				
1.1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119-	Wytyczenie ogrodzenia w terenie	km	0,165		
d.1.	01					
1	analogia					
2	KNR 2-01 0310-	Wyrównanie terenu pod nowe ogrodzenie (plantowanie ziemi)	m ³	16,500		
d.1.	01					
1	analogia					
1.2	45342000-6	WOKONANIE OGRODZENIA PANELOWEGO				
3	KNR 2-01 0312-	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębo- kości do 1.0 m (kat.gr.V-VI) Przyjęto przesła o długości 2,5 m	dół.	67,000		
d.1.	12					
2	analogia					
4	KNR 2-02 0204-	Wykonanie stóp fundamentowych pod słupki ogrordze- nia wraz z obsadzeniem słupków. Stopy o wymiarze 0,3*0,3*1,0 m. Mieszanka C16/20	m ³	6,030		
d.1.	01					
2	analogia					
5	KNNR 1 0318-	Zасыpywanie wykopów z zagęszczeniem	m ³	3,350		
d.1.	01					
2	analogia					
6	KNR 2-02 1804-	Zakup i montaż ogrodzenia panelowego 3D na słupkach z profilu 60x40x2,0 mm w rozstawie słupków co 2,5m. Słupki i ogrodzenie ocynkowane ogniowo + powleczenie poliestrowe (malowanie proszkowe w kolorze zielonym). Słupki zakończone od góry daszkiem z tworzywa sztucz- nego. Długość panelu o grubości 4.0 mm. Wysokość ogro- dzenia 153 cm	m	165,000		
d.1.	11					
2	analogia					
7	KNR 2-02 1801-	Zakup i montaż cokołów prefabrykowanych o wysokości 20 cm mocowanych na łącznikach przy słupkach. Wyce- na dotyczy cokołu wraz z łącznikiem	m	165,000		
d.1.	02					
2	analogia					
8	KNR 2-01 0505-	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m ²	165,000		
d.1.	02					
2						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: