

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZENIA WC - MĘSKI
ADRES INWESTYCJI : GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Słupsku ul. Sportowa 28
INWESTOR : GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Słupsku
ADRES INWESTORA : 76-200 Słupsk ul. Sportowa 28
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SMOLIŃSKA DANUTA
DATA OPRACOWANIA : 08.10.2019r

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : III kwartał 2019

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

DANUTA SMOLIŃSKA
Uprawnienia budowlane
Data opracowania 08.10.2019r
specjalność konstrukcyjno-budowlana
Nr AN/8346/268/81 POMBOK4138/01

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczenia wc - męski zlokalizowany w budynku GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Słupsku przy ul. Sportowej 28.

Zakres robót do wykonania;

1. Roboty rozbiórkowe (demontaż stolarki drzwiowej łącznie z ościeżnicami, demontaż urządzeń umywalka, i miska ustępowa , pi-suaru oraz demontaż drobnego sprzętu -lustro, dozownik na mydło, suszarka do rąk, pojemnik na papier, demontaż baterii z termą elektryczną)

2. Rozbiórka glazury i terakoty z jej utylizacją.

Po wykonaniu robót rozbiórkowych należy zamontować ościeżnicę drewnianą regulowaną z opaskami w drzwiach wejściowych do pomieszczenia, oraz ościeżnice stalowe w ściankach dzielących pomieszczenie.

Po rozbiórce glazury wykonać tynki uzupełniające na ścianach, oraz warstwę wyrównawczą na posadzce. Po zagruntowaniu ścian i posadzek ułożyć na ścianach glazurę do wysokości drzwi (ca 2,02) oraz na posadzkach terakotę antypoślizgową. Kolorystykę glazury i terakoty uzgodnić z Inwestorem.

Powyżej glazury na ścianach ułożyć płytę gips-kart. wodoodporną w celu wyrównania ścian. Wykonać gładz na suficie. Ściany powyżej glazury i sufit pomalować farbami emulsyjnymi w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Zamontować geberit ze stelażem z miską wiszącą oraz deską wolnoopadającą z zabudową płytą gips.-kart. wodoodporną i obłożyć glazurą.

W przedsiönku zamontować umywalkę wpuszczaną w blat z konglomeratu lub meblowy. Kolorystykę blatu uzgodnić z Inwestorem. Wymiary blatu należy pobrać z natury po ułożeniu glazury.

Pod blatem zamontować elektryczny podgrzewacz wody podumywalkowy o poj. 5l.

Zamontować skrzydła drzwiowe z wentylacją (kolorystykę drzwi uzgodnić z Inwestorem).

Po zakończeniu robót zamontować drobny sprzęt (lustro, dozownik na mydło, suszarkę do rąk, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy). Zakup drobnego sprzętu uzgodnić z Inwestorem

DANUTA SMOLIŃSKA
Uprawnienia budowlane
specjalność
konstrukcyjno-budowlana
Nr AN/8346/268/81 POMO/BOM/438/01

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	RAZEM
1	1. Roboty rozbiórkowe							
2	2. Roboty remontowe							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		1. Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-02 d.1 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-02 d.1 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-02 d.1 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-02 d.1 0234-01	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-02 d.1 0516-01	Demontaż i ponowny montaż grzejnika (grzejnik z demontażu) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. ind. d.1	Demontaż drobnego sprzętu (suszarki do rąk, dozownika na mydło, uchwyt na papier, lustro) 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR-W 4-01 d.1 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej $(0.95+1.60)*2*2.50-(0.9*2.0+0.8*2.0)+(1.15+1.23)*2*2.50-0.80*2.0*2+(1.15+0.90)*2*2.50-0.8*2.0$	m ² m ²	26.700	
				RAZEM	26.700
9	KNR-W 4-01 d.1 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju $0.95*1.60+1.15*1.23+0.90*1.15+0.9*0.2*2$	m ² m ²	4.330	
				RAZEM	4.330
10	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu $26.70*0.04+4.33*0.04$	m ³ m ³	1.241	
				RAZEM	1.241
11	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.241	m ³ m ³	1.241	
				RAZEM	1.241
12	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 1.241	m ³ m ³	1.241	
				RAZEM	1.241
13	kalk.ind. d.1	Utylizacja gruzu 1.241	m ³ m ³	1.241	
				RAZEM	1.241
2		2. Roboty remontowe			
14	KNNR 2 d.2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych regulowanych z opaskami 1.0*2.10	m ² m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
15	KNNR 2 d.2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNNR 2 d.2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykonanych $0.9*2.0+0.8*2.0*2$	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR-W 4-01 d.2 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu - po skuciu glazury 26.70	m ² m ²	26.700	
				RAZEM	26.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 26.70	m ² m ²	 26.700	 26.700
				RAZEM	26.700
19	KNR-W 2-02 d.2 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm, 20x30cm na zaprawie klejowej (0.95+1.60)*2*2.02-(1.80+1.60)+(1.15+1.23)*2*2.02-1.60*2+(1.15+0.90)*2*2.02 - 1.60+ 0.90*0.30	m ² m ²	 20.269	 20.269
				RAZEM	20.269
20	KNR-W 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 4.33	m ² m ²	 4.330	 4.330
				RAZEM	4.330
21	KNR 2-02 d.2 2006-01	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - powyżej glazury w celu wyrównania ściany (0.95+1.60)*2*0.5+(1.15+1.23)*2*0.5+(1.15+0.90)*2*0.50	m ² m ²	 6.980	 6.980
				RAZEM	6.980
22	KNR-W 2-02 d.2 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 4.33	m ² m ²	 4.330	 4.330
				RAZEM	4.330
23	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 4.33	m ² m ²	 4.330	 4.330
				RAZEM	4.330
24	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 6.98	m ² m ²	 6.980	 6.980
				RAZEM	6.980
25	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 6.98+4.33	m ² m ²	 11.310	 11.310
				RAZEM	11.310
26	KNR-W 2-02 d.2 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 4.33	m ² m ²	 4.330	 4.330
				RAZEM	4.330
27	KNR-W 2-02 d.2 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 4.33	m ² m ²	 4.330	 4.330
				RAZEM	4.330
28	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 4.33	m ² m ²	 4.330	 4.330
				RAZEM	4.330
29	KNR 0-12II d.2 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 4.33	m ² m ²	 4.330	 4.330
				RAZEM	4.330
30	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 2-15 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe wpuszczana w blat z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
32	KNR 5 d.2 0406-02	Montaż elektrycznego podgrzewacza wody 5 l podumywalkowego z wykonaniem podłączenia (R - 7,5) 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 2-15 d.2 0233-03	Montaż geberitu ze stelażem podtynkowym, muszlą i deską wolnoopadającą oraz wykonaniem zabudowy z płyty gips-kart. R=1,5 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 2-15 d.2 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 4-03 d.2 0307-03	Wymiana wyłącznika 2	szt. szt.	 2.000	 2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR-W 4-03 d.2 0306-02	Wymiana gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	kalk.ind. d.2	Montaż suszarki do rąk 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
38	kalk.ind. d.2	Montaż pojemnika na ręczniki papierowe 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
39	kalk.ind. d.2	Montaż dozownika na mydło 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
40	kalk.ind. d.2	Montaż uchwyty na papier toaletowy 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
41	kalk.ind. d.2	Montaż lustra i 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000