

**KOSZTORYS OFERTOWY Z PRZEDMIAREM  
PRACE REMONTOWE W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W ŚWIECIU**

**CZĘŚĆ 2 OBWÓD DROGOWY W WARLUBIU**

Lp	Asortyment robót	Ilość	Jm.	Cena jedn.	Wartość	Wartość
					netto (zł)	brutto (zł)
<b>1</b>	<b>BUDYNEK MIESZKALNY</b>					
1	Wymiana obróbek blacharskich (7,1+13,14+7,1)x0,5m	13,67	m <sup>2</sup>			
2	Uzupełnienie papy przy murku ogniowym 13,14x 0,6	8,0	m <sup>2</sup>			
3	Naprawy pokrycia dachowego z papy - łąty do 1 m2	10,0	szt			
4	Skucie tynku na kominie (1,2x0,5)x2x0,5 m	1,7	m <sup>2</sup>			
5	Przemurowanie kominia (1,5+0,5)x2x0,5x0,3 m	0,6	m <sup>3</sup>			
6	Tynkowanie kominów (1,5+0,5)x2x0,5 m (1,2x0,5)x2x0,5 m	3,7	m <sup>2</sup>			
7	Rozebranie obróbek blacharskich przy kominach	7,4	mb			
8	Obróbki blacharskie przy kominach 7,4x0,5	3,7	m <sup>2</sup>			
9	Malowanie kominów farbą emulsyjną (dwukrotnie)	3,7	m <sup>2</sup>			
				<b>RAZEM</b>		
<b>2</b>	<b>BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY</b>					
1	Wykucie z muru ościeżnic okiennych	2,0	szt			
2	Wykucie z muru krat okiennych	2,0	szt			
3	Montaż okien rozwierno-uchylnych z PCV - 2 szt 1,5x0,09 m	2,00	szt			
4	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy 1,5 m	2,00	szt			
5	Malowanie elewacji farbą emulsyjną (dwukrotnie) 4,0	8,4	m <sup>2</sup>			
				<b>RAZEM</b>		
				<b>OGÓŁEM (1+2)</b>		

Słownie: .....

.....  
Podpis i pieczęć Wykonawcy