

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-02 d.1 0616-04 analogia	Zabezpieczenie wykonywanych dojść do miejsc prowadzonych robót folią grubości 0,3 mm 10*1.5	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNR W-01 d.1 0101-07 analogia	Prace sprzątające po pracach - dojście do miejsc prowadzonych robót 10*1.5	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
2		Roboty rozbiórkowe			
3	KNR-W 4-01 d.2 0353-09 analogia	Demontaż skrzydła drzwiowego 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-01 d.2 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR-W 3 d.2 0313-05	Rozebranie wszystkich ścianek drewnianych kantorka 2*2.755	m ² m ²	 5.510	
				RAZEM	5.510
6	TZKBNK VII d.2 -341 analogia	Rozebranie okładzin drewnianych - ściany (5.509+11.092)*2*2.755	m ² m ²	 91.472	
				RAZEM	91.472
7	KNR 4-03 d.2 1133-01 analogia	Demontaż opraw elektrycznych na sufitach 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNR 4-03 d.2 1133-01 analogia	Demontaż opraw elektrycznych na ścianach 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR 4-03 d.2 1121-01 analogia	Demontaż gniazd i włączników 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
10	d.2 analiza indywidualna	Demontaż instalacji kablowej elektrycznej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	d.2 analiza indywidualna	Demontaż instalacji - nagłośnienie 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KW d.2 kalk. własna	Wyniesienie materiału z budynku - materiały budowlane 2*2.755*0.05+(5.509+11.092)*2*2.755*0.03	m ³ m ³	 3.020	
				RAZEM	3.020
13	KW d.2 kalk. własna	Wyniesienie materiału z budynku - materiały elektryczne 0.1	m ³ m ³	 0.100	
				RAZEM	0.100
14	wycena indywidualna d.2	Utylizacja materiałów z rozbiórki - materiały budowlane 2*2.755*0.05+(5.509+11.092)*2*2.755*0.03	m ³ m ³	 3.020	
				RAZEM	3.020
15	wycena indywidualna d.2	Utylizacja materiałów z rozbiórki - materiały elektryczne 0.1	m ³ m ³	 0.100	
				RAZEM	0.100
16	KNR 4-03 d.2 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle dla wszystkich pomieszczeń 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe			
17	KNR 4-01 d.3 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
18	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian (5.509+11.092)*2*2.755	m ² m ²	91.472	
				RAZEM	91.472
19	KNR AT-43 d.3 0101-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowanych na klej na ścianach (system 3.10.00) (5.509+11.092)*2*2.755	m ² m ²	91.472	
				RAZEM	91.472
20	KNR 2-02 d.3 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych (5.509+11.092)*2*2.755	m ² m ²	91.472	
				RAZEM	91.472
21	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - ściany (5.509+11.092)*2*2.755	m ² m ²	91.472	
				RAZEM	91.472
22	KNR 2-02 d.3 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez gruntowania - ściany (5.509+11.092)*2*2.755	m ² m ²	91.472	
				RAZEM	91.472
23	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów (5.509*11.092)	m ² m ²	61.106	
				RAZEM	61.106
24	KNR 2-02 d.3 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (5.509*11.092)	m ² m ²	61.106	
				RAZEM	61.106
25	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome sufity (5.509*11.092)	m ² m ²	61.106	
				RAZEM	61.106
26	KNR 2-02 d.3 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez gruntowania - sufity (5.509*11.092)	m ² m ²	61.106	
				RAZEM	61.106
27	KNR AT-23 d.3 0216-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 30 cm - płytka cięta na 3 części pom. projektowane 23.67+7.64+11.24+0.65+0.89	m m	44.090	
				RAZEM	44.090
28	KNNR 2 d.3 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych obejmujących - drzwi 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 2 d.3 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych, drewnianych, wewnętrznych, pełnych, fabrycznie wykończonych 0.9*2.0	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
30	d.3 analiza indywidualna	Malowanie parapetów farbą olejną 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
31	d.3 analiza indywidualna	Malowanie grzejników farbą olejną 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
32	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż zaluzji drewnianych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
33	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż imitacji drzewa	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01 d.3 0814-01 analogia	Naprawa z cyklinowaniem oraz montażem listew przypodłogowych (5.509*11.092)	m ² m ²	 61.106	
				RAZEM	61.106
35	d.3 analiza indywidualna	Lakierowanie parkietu - 2 warstwy (5.509*11.092)	m ² m ²	 61.106	
				RAZEM	61.106
4		Instalacja elektryczna w rejonie przebudowy			
36	KNR 5-08 d.4 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 4) 17	kpl. kpl.	 17.000	
				RAZEM	17.000
37	KNNR 5 d.4 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych natynkowe na suficie typu plafon - 40W - 3 obwody 9	kpl. kpl.	 9.000	
				RAZEM	9.000
38	KNNR 5 d.4 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych natynkowe na ścianach typu kinkiet - 40W - 2 obwody 8	kpl. kpl.	 8.000	
				RAZEM	8.000
39	KNNR 5 d.4 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
40	KNNR 5 d.4 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
41	KNNR 5 d.4 0309-01	Wtyczki sieciowe: - rzutnik x 2 - teletechniczne x 2 - nagłośnienie x 1 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
42	KNNR 5 d.4 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
43	KNR-W 5-08 d.4 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych brzdach na podłożu innym niż beton 37*4	m m	 148.000	
				RAZEM	148.000
44	KNR 5-08 d.4 0307-03	Montaż osprzętu 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
45	KNR 4-03 d.4 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego 4	pomiar pomiar	 4	
				RAZEM	4
46	d.4 wycena indywidualna	Dostawa i montaż - rzutnik z ekranem elektrycznie zwijanym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
47	d.4 wycena indywidualna	Dostawa i montaż systemu nagłośnienia 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000