

REMONT DROGI LEŚNEJ NR 04215 tzw. NA WOJNARY W LEŚNICTWIE NOWA WIEŚ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: REMONT DROGI LEŚNEJ NR 04215 tzw. NA WOJNARY W LEŚNICTWIE NOWA WIEŚ						
1	KNNR 6 0101-02		Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni - na odcinku od drogi na Mikołeskę	m2		
			500 * 3,5	m2	1 750,000	
					RAZEM	1 750,000
2	KNNR 6 0204-02		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 15 cm	m2		
			500 * 3,5	m2	1 750,000	
					RAZEM	1 750,000
3	KNNR 6 0204-04		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 7 cm	m2		
			500 * 3,5	m2	1 750,000	
					RAZEM	1 750,000
4	KNNR 6 1301-05		Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m2		
			500 * 0,5 * 2	m2	500,000	
					RAZEM	500,000