

# Przedmiar

Obiekt                      Remont podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Prokuratury Okręgowej w Suwałkach  
Lokalizacja                Suwałki, ul. Pułaskiego 26

## Przedmiar

Remont podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Prokuratury Okręgowej w Suwałkach

| Nr | Podstawa                | Opis robót  | Jm    | Ilość     |
|----|-------------------------|---|-------|-----------|
| 1  | KNR 4-01<br>0811/07     | Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej<br><br>1,20*16,65+2,60*1,40+1,15*9,15  | m2    | 34,143    |
|    |                         |   | razem | m2 34,143 |
| 2  | KNR 4-01<br>1214/02     | Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5m2-analogia zeskrobanie tynku mozaikowego<br><br>0,40*(1,67+2,80)+0,35*6,0<br>0,70*(1,40+1,80)*2<br>0,45*(12,55+2,60+16,65+9,15+10,55)<br>0,12*5,50 | m2    | 3,888     |
|    |                         |   | m2    | 4,48      |
|    |                         |   | m2    | 23,175    |
|    |                         |   | m2    | 0,66      |
|    |                         |   | razem | m2 32,203 |
| 3  | NNRNKB 7<br>1134/01     | Gruntowanie powierzchni poziomych gruntem szczepnym<br>R=2  | m2    | 34,143    |
| 4  | NNRNKB 6<br>2805/05     | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm  | m2    | 34,143    |
| 5  | KNR 0-23<br>2612/06     | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER-uzupełnienie ubytków po zeskrobaniu tynku mozaikowego  | m2    | 15,12     |
| 6  | NNRNKB 7<br>2608/05     | Docieplenie ścian zewnętrznych budynków w systemie ATLAS STOPTER - dodatkowa warstwa siatki   | m2    | 32,203    |
| 7  | KNR 0-23<br>0931/01     | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej   | m2    | 32,203    |
| 8  | KNR 2-02<br>1505/10     | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania<br>R=1.5   | m2    | 32,203    |
| 9  | Kalkulacja indywidualna | Wywóz i utylizacja gruzu  | kpl   | 1         |

## Kosztorys

Remont podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Prokuratury Okręgowej w Suwałkach

| Nr | Podstawa                            | Opis   | Jm                  | Norma                       | Cena | Koszt jedn. | Cena jednostkowa | Wartość |
|----|-------------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|------|-------------|------------------|---------|
| 1  | KNR 4-01<br>0811/07<br>wyd.III 1999 | Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej   |                     |                             |      |             |                  |         |
|    |                                     | 34,143 m2  |                     |                             |      |             |                  |         |
|    |                                     | <b>Robocizna</b><br>Robotnicy gr.I   | r-g                 | 0,92                        |      |             |                  |         |
|    |                                     | Razem k.b.<br>Koszty pośrednie<br>Zysk<br>Razem  |                     |                             |      |             |                  |         |
| 2  | KNR 4-01<br>1214/02<br>wyd.III 1999 | Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5m2-analogia zeskrobanie tynku mozaikowego  |                     |                             |      |             |                  |         |
|    |                                     | 32,203 m2  |                     |                             |      |             |                  |         |
|    |                                     | <b>Robocizna</b><br>Robotnicy gr.I   | r-g                 | 0,27                        |      |             |                  |         |
|    |                                     | <b>Materiały</b><br>Papier ścierny<br>Materiały pomocnicze   | ark<br>%            | 0,56<br>2                   |      |             |                  |         |
|    |                                     | Razem k.b.<br>Koszty zakupu<br>Koszty pośrednie<br>Zysk<br>Razem   |                     |                             |      |             |                  |         |
| 3  | NNRNKB 7<br>1134/01<br>1997         | Gruntowanie powierzchni poziomych gruntem szczepnym  |                     |                             |      |             |                  |         |
|    |                                     | 34,143 m2  |                     |                             |      |             |                  |         |
|    |                                     | <b>Robocizna R=2</b><br>Robotnicy gr.I   | r-g                 | 0,12                        |      |             |                  |         |
|    |                                     | <b>Materiały</b><br>Preparat gruntujący szczepny<br>Materiały pomocnicze   | dm3<br>%            | 0,21<br>1.5                 |      |             |                  |         |
|    |                                     | <b>Sprzęt</b><br>Wyciąg<br>Środek transportowy   | m-g<br>m-g          | 0,002<br>0,003              |      |             |                  |         |
|    |                                     | Razem k.b.<br>Koszty zakupu<br>Koszty pośrednie<br>Zysk<br>Razem   |                     |                             |      |             |                  |         |
| 4  | NNRNKB 6<br>2805/05<br>1996         | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm   |                     |                             |      |             |                  |         |
|    |                                     | 34,143 m2  |                     |                             |      |             |                  |         |
|    |                                     | <b>Robocizna</b><br>Posadzkarze-płytkarze gr.III<br>Robotnicy gr.I   | r-g<br>r-g          | 2,14<br>0,12                |      |             |                  |         |
|    |                                     | <b>Materiały</b><br>Płytki kamionkowe 30x30cm PARADYŻ Agvcwus Brown<br>Zaprawa klejowa - sucha mieszanka MAPEJ - Keraflex Extra S1<br>Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka<br>Materiały pomocnicze | m2<br>kg<br>kg<br>% | 1,04<br>7,22<br>0,27<br>1.5 |      |             |                  |         |
|    |                                     | <b>Sprzęt</b><br>Wyciąg<br>Środek transportowy   | m-g<br>m-g          | 0,03<br>0,04                |      |             |                  |         |
|    |                                     | Razem k.b.<br>Koszty zakupu<br>Koszty pośrednie<br>Zysk<br>Razem   |                     |                             |      |             |                  |         |

## Kosztorys

Remont podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Prokuratury Okręgowej w Suwałkach

| Nr                            | Podstawa                          | Opis   | Jm  | Norma  | Cena | Koszt jedn. | Cena jednostkowa | Wartość |  |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|-----|--------|------|-------------|------------------|---------|--|
| 5                             | KNR 0-23<br>2612/06<br>wyd.I 1999 | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER-uzupełnienie ubytków po zeszkobaniu tynku mozaikowego |     |        |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | 15,12 m2   |     |        |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | <b>Robocizna</b>   |     |        |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | Tynkarze gr.III  | r-g | 0,275  |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | Tynkarze gr.II   | r-g | 0,275  |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | Robotnicy gr.I   | r-g | 0,0612 |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | <b>Materiały</b>   |     |        |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka   | kg  | 4      |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | Siatka z włókna szklanego  | m2  | 1,135  |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | Materiały pomocnicze   | %   | 1,5    |      |             |                  |         |  |
| <b>Sprzęt</b>                 |                                   |  |     |        |      |             |                  |         |  |
| Żuraw okienny przenośny 0,15t | m-g                               | 0,007  |     |        |      |             |                  |         |  |
| Środek transportowy           | m-g                               | 0,0052   |     |        |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | Razem k.b.   |     |        |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | Koszty zakupu  |     |        |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | Koszty pośrednie   |     |        |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | Zysk   |     |        |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | Razem  |     |        |      |             |                  |         |  |
| 6                             | NNRNKB 7<br>2608/05<br>1997       | Docieplenie ścian zewnętrznych budynków w systemie ATLAS STOPTER - dodatkowa warstwa siatki  |     |        |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | 32,203 m2  |     |        |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | <b>Robocizna</b>   |     |        |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | Tynkarze gr.III  | r-g | 0,42   |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | Tynkarze gr.II   | r-g | 0,12   |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | Robotnicy gr.I   | r-g | 0,07   |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | <b>Materiały</b>   |     |        |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka   | kg  | 5,21   |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | Siatka z włókna szklanego St-17/1,1m   | m2  | 1,1    |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | Materiały pomocnicze   | %   | 1,5    |      |             |                  |         |  |
| <b>Sprzęt</b>                 |                                   |  |     |        |      |             |                  |         |  |
| Żuraw okienny przenośny       | m-g                               | 0,01   |     |        |      |             |                  |         |  |
| Środek transportowy           | m-g                               | 0,004  |     |        |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | Razem k.b.   |     |        |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | Koszty zakupu  |     |        |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | Koszty pośrednie   |     |        |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | Zysk   |     |        |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | Razem  |     |        |      |             |                  |         |  |
| 7                             | KNR 0-23<br>0931/01<br>wyd.I 1999 | Nalożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej  |     |        |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | 32,203 m2  |     |        |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | <b>Robocizna</b>   |     |        |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | Tynkarze gr.III  | r-g | 0,0808 |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | Robotnicy gr.I   | r-g | 0,0242 |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | <b>Materiały</b>   |     |        |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST   | kg  | 0,3    |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | Materiały pomocnicze   | %   | 1,5    |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | <b>Sprzęt</b>  |     |        |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | Środek transportowy  | m-g | 0,0004 |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | Razem k.b.   |     |        |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | Koszty zakupu  |     |        |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | Koszty pośrednie   |     |        |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | Zysk   |     |        |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | Razem  |     |        |      |             |                  |         |  |
| 8                             | KNR 2-02<br>1505/10<br>wyd.V 1995 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania   |     |        |      |             |                  |         |  |
|                               |                                   | 32,203 m2  |     |        |      |             |                  |         |  |

**Kosztorys**

Remont podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Prokuratury Okręgowej w Suwałkach

| Nr | Podstawa                | Opis                                      | Jm  | Norma   | Cena | Koszt jedn. | Cena jednostkowa | Wartość |
|----|-------------------------|---|-----|---------|------|-------------|------------------|---------|
|    |                         | <b>Robocizna R=1,5</b>                    |     |         |      |             |                  |         |
|    |                         | Malarze gr.II                             | r-g | 0,19995 |      |             |                  |         |
|    |                         | Robotnicy gr.I                            | r-g | 0,0462  |      |             |                  |         |
|    |                         | <b>Materiały</b>                          |     |         |      |             |                  |         |
|    |                         | Farba emulsyjna nawierzchniowa zewnętrzna | dm3 | 0,303   |      |             |                  |         |
|    |                         | Materiały pomocnicze                      | %   | 1.5     |      |             |                  |         |
|    |                         | <b>Sprzęt</b>                             |     |         |      |             |                  |         |
|    |                         | Środek transportowy                       | m-g | 0,0004  |      |             |                  |         |
|    |                         | Razem k.b.                                |     |         |      |             |                  |         |
|    |                         | Koszty zakupu                             |     |         |      |             |                  |         |
|    |                         | Koszty pośrednie                          |     |         |      |             |                  |         |
|    |                         | Zysk                                      |     |         |      |             |                  |         |
|    |                         | Razem                                     |     |         |      |             |                  |         |
| 9  | Kalkulacja indywidualna | Wywóz i utylizacja gruzu                  |     |         |      |             |                  |         |
|    |                         | 1 kpl                                     |     |         |      |             |                  |         |
|    |                         | Razem                                     |     |         |      |             |                  |         |
|    |                         | Podatek VAT                               |     |         |      |             |                  |         |
|    |                         | <b>Ogółem kosztorys</b>                   |     |         |      |             |                  |         |