

Nadleśnictwo Kup

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji leśniczówki leśnictwa Kup Nowy

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Ślusarczyk

DATA OPRACOWANIA : 23.09.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont elewacji leśniczówki leśnictwa Kup Nowy					
1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 189	m ² m ²	 189,000	 189,000
				RAZEM	189,000
2	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym Caparol 189	m ² m ²	 189,000	 189,000
				RAZEM	189,000
3	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien, drzwi, chodnika folią malarską 2,16*2,44*2+1,03*2,09*2+1,12*0,82*2+0,57*0,55*3+1,12*0,82*4+1,4*1,12*2+2*1+(8,34*2+18,42*2)*2	m ² m ²	 133,473	 133,473
				RAZEM	133,473
4	KNR 13-23 1001-02	Ręczne oczyszczenie elementów drewnianych 136,72	m ² m ²	 136,720	 136,720
				RAZEM	136,720
5	KNR-W 2-02 1036-09	Dwukrotne malowanie elementów drewnianych lakierobejcą DUFA 136,72	m ² m ²	 136,720	 136,720
				RAZEM	136,720
6	KNR-W 2-02 1519-02	Dwukrotne malowanie farbą silikonową firmy Caparol Krotność = 2 189	m ² m ²	 189,000	 189,000
				RAZEM	189,000
7	KNR 2-02 1215-01	Wymiana kratki wentylacyjnych na elewacji 22x30cm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
8	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 300	m ² m ²	 300,000	 300,000
				RAZEM	300,000
9	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 300	m ² m ²	 300,000	 300,000
				RAZEM	300,000
10	KNR-W 2-02 1612-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10 m 300	m ² m ²	 300,000	 300,000
				RAZEM	300,000